

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

احكام (۱) (ویژه دختران)

رشته علوم و معارف اسلامی

پایه دهم

دوره دوم متوسطه






وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



- نام کتاب: احکام (۱) (ویژه دختران) - پایه دهم دوره دوم متوسطه - ۱۱۰۲۳۲
- پدیدآورنده: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
- مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف: دفتر تألیف کتاب‌های درسی عمومی و متوسطه نظری
- شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف: محمدمهدی اعتصامی، معصومه بختیاری، حسن جعفریان، مهدی حاجیان، علیرضا دهقان، محمدرضا حاج‌کاظم شیرازی، نرگس شیرازی، محمود متوسل آرائی، محمد ملکی (اعضای شورای برنامه‌ریزی)
- مدیریت آماده‌سازی هنری: مجید فولادی (مؤلف) - محمدرضا کاظم بهنیا (ویراستار)
- شناسه افزوده آماده‌سازی: اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
- نشانی سازمان: احمدرضا امینی (مدیر امور فنی و چاپ) - جواد صفری (مدیر هنری، طراح گرافیک و طراح جلد) - نوشین رستمی (صفحه‌آرا) - فاطمه باقری‌مهر، علیرضا ملک‌ان، پری ایلخانی‌زاده، فاطمه رئیس‌یان فیروزآباد، فاطمه پزشکی، حمید ثابت کلاچاهی (امور آماده‌سازی)
- چاپخانه: تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)
تلفن: ۸۸۸۲۱۱۶۱-۹، دورنگار: ۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹
- سال انتشار و نوبت چاپ: وبگاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir
- چاپ دهم ۱۴۰۴: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

شابک ۹۷۸-۹۶۴-۰۵-۲۵۶۲-۳
ISBN: 978-964-05-2562-3



یکی از برادران پاسدار می‌گفت:
معمولاً امام دو ساعت مانده به اذان
صبح بیدار بودند. یک شب امام
برای تجدید وضو بیرون آمدند.
متوجه من شدند و فرمودند:
فلانی! تا جوان هستی قدر بدان
و خدا را عبادت کن. لذت عبادت
در جوانی است، آدم وقتی پیر
می‌شود دلش می‌خواهد عبادت
کند، اما حال و توان برایش نیست.

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به‌صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع، بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

فهرست مطالب

۱۰	جایگاه احکام در اسلام	درس اول :
۱۸	اجتهاد و تقلید	درس دوم :
۲۵	واژه‌شناسی فقهی	درس سوم :
۳۲	طهارت و نجاست در اسلام	درس چهارم :
۴۲	طهارت معنوی (۱)	درس پنجم :
۵۰	طهارت معنوی (۲)	درس ششم :
۶۲	آغاز نماز	درس هفتم :
۷۰	ارکان و واجبات نماز	درس هشتم :
۷۸	انواع نمازها (نمازهای واجب، نمازهای مستحب)	درس نهم :
۸۴	مسجد و نماز جماعت	درس دهم :
۹۲	روزه	درس یازدهم :
۹۹	حج خانه خدا	درس دوازدهم :
۱۰۴	خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسلام	درس سیزدهم :
۱۱۱	گناهان کبیره، رابطه احکام و اخلاق	درس چهاردهم :



سخن‌بازیان ارجمند

درس احکام یکی از سه شاخه اصلی آموزه‌های دین در کنار اعتقادات و اخلاقیات است. یکی از دروس اصلی رشته علوم و معارف اسلامی است. و یکی از مهم‌ترین اهداف آموزشی این رشته تحصیلی است.

دبیر ارجمند احکام!

با توجه به گستردگی مسائل شرعی در موضوعات مختلف فقهی از یکسو و محدودیت ساعات درسی احکام از سویی دیگر در مجموعه حاضر سعی شده از تمام ظرفیت‌های موجود در بیان احکام و مسائل مورد نیاز دانش‌آموزان عزیز با همت مضاعف شما استفاده شود.

مسائل مهم و کلیدی هر موضوع در متن اصلی درس نهفته شده و برخی دیگر از مطالب در قالب «تحقیق کنید» و «دقت و تفکر» آمده‌است و در نهایت، موضوعات تکمیلی در قالب «بیندیشید و پاسخ دهید» در پایان هر درس مطرح شده که لازم است دبیران ارجمند، دانش‌آموزان را در هر سه جهت هدایت و یاری نمایند تا هدف آموزشی هر درس به آسانی تفهیم و محقق شود.

دبیر ارجمند احکام!

مجموعه حاضر، حاصل تلاش گسترده جمعی از فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی است که طی مراحل زیر به نگارش در آمده‌است:

- ۱- تدوین سر فصل‌های آموزشی احکام با توجه به نیاز پایه دهم توسط دفتر تألیف کتاب‌های درسی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش.
- ۲- نگارش کتاب بر اساس مصوبات با تحقیق و مطالعه گسترده کتب فقهی و آموزشی.
- ۳- نقد و بررسی محتوای آموزشی پس از نگارش کتاب در شورای تألیف.
- ۴- تدریس آزمایشی در برخی مدارس توسط دبیران مجرب و آموزش‌دیده و بررسی نقاط قوت و ضعف کتاب.
- ۵- جمع‌بندی دیدگاه‌های مختلف دبیران و دانش‌آموزان، بررسی نهایی و تصحیح کتاب.


انتظار می‌رود شما دبیر ارجمند زحمات و تلاش‌های گسترده فوق را در جهت تدریس بهینه با توکل بر خدا؛ و یاری از حضرات اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) به کارگیرید.

لازم به ذکر است که کتاب پیش روی شما نسبت به کتب مشابه امتیازات و ویژگی‌های خاصی دارد که تلاش شما را کاربردی‌تر می‌سازد.

برخی از آنها عبارت‌اند از :

- ۱- تفکیک کتاب آموزشی دختران و پسران بر اساس نیازهای درسی آنان.
 - ۲- استفاده از آیات و روایات مرتبط با هر درس و پیوند مسائل شرعی آن درس با آنها.
 - ۳- آشنایی دانش‌آموزان با جایگاه احکام در مجموعه دین در قالب «برای مطالعه» در پایان هر درس.
 - ۴- ارائه فعالیت‌های علمی دانش‌آموزان در خارج از کلاس، در قالب «دقت و تفکر» در لابه‌لای هر درس.
 - ۵- آشنا کردن دانش‌آموزان درباره ضرورت ارتباط آنها با مراجع تقلید در قالب «استفتائات» متعدد و متنوع و آموزش غیر مستقیم این ارتباط.
 - ۶- رابطه معنادار احکام با دیگر آموزه‌های دین از قبیل اعتقادات، اخلاقیات و فلسفه احکام.
 - ۷- دسته‌بندی مطالب مهم در قالب جدول‌های مختلف و آسان‌سازی تدریس و تفهیم مطالب.
- همچنین در بیان مسائل شرعی سعی شده از آوردن اختلاف فتاوا خودداری شود و در استفتائات از مراجع سعی شده سؤالاتی انتخاب شود که پاسخ آن مورد اتفاق بقیه مراجع عظام نیز باشد.
- امیدواریم با همت شما دبیر ارجمند، خاطره‌ای خوش از درس احکام در ذهن دانش‌آموزان نقش بندد و مورد رضایت حضرت حق عزوجل قرار گیرد.

موفق و پیروز باشید





سخنی با دانش آموزان

دانش آموز عزیز سلام

از اینکه علاقه مند به آشنایی با معارف دین مبین اسلام و عمل نمودن به احکام نورانی آن هستید به شما تبریک می گویم.

تحصیل در رشته علوم و معارف اسلامی انتخاب شایسته شماست.

همان طور که می دانید، هدایت بشریت به جایگاه سعادت و کمال انسانی خواسته تمام انبیای الهی بوده است و احکام نورانی اسلام، بهترین و کامل ترین قوانین است که مسیر کمال و سعادت را به روشنی نشان می دهد.

کتابی که در سال جدید در زمینه احکام مطالعه خواهید کرد قسمتی از احکام عملی و انسان ساز اسلام در بخش عبادات است، اما بدیهی است برای دستیابی به جزئیات بیشتر احکام و مسائل مورد نیاز خود علاوه بر مطالعه دقیق و مفید کتاب حاضر، نیازمند رساله مرجع تقلید خود نیز می باشید.

درخواست ما از شما دانش آموز عزیز این است که با مطالعه هر درس، پیام آن درس را در ذهن خود مرور کنید، ضمن آنکه «نکات قابل توجه»، «تحقیق و تفکر» و «بیندیشیم و پاسخ دهیم» هر درس را با همراهی دبیر ارجمند احکام یا امام جماعت مدرسه یا مسجد محل سکونت خود پیگیری نموده تا مباحث احکام برای شما کاربردی تر شود و همواره در حافظه شما باقی بماند که نیاز امروز و فردای ما دانستن و عمل نمودن به احکام حیات بخش و سعادت آفرین اسلام است.

همواره در زیر سایه پرچم برافراشته اسلام ناب باشید



درس اول



جایگاه احکام در اسلام

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا
وَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
وَ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى
وَ عِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ

خداوند متعال برای شما (جامعه بشری) از دین آسمانی همان را بیان نمود که به نوح (اولین پیامبر صاحب شریعت) توصیه کرده بود. و آنچه را برای تو (آخرین پیامبر صاحب شریعت) وحی کردیم همان است که به ابراهیم و موسی و عیسی (پیامبران صاحب شریعت و اولوالعزم) وحی نمودیم که دین را برپا دارید.^۱

۱- سوره شوری، آیه ۱۳.

دین، مجموعه‌ای از عقاید، اخلاق و احکام عملی است که از جانب خداوند برای هدایت بشر عرضه گردیده است. بشر برای در امان ماندن از خطر انحراف و گمراهی، نیازمند یک دین صحیح، جامع و کامل است تا در پرتو آن به سعادت و کمال واقعی برسد. دین اسلام با دارا بودن قوانین مترقی نسبت به سایر شرایع آسمانی، به عنوان آخرین و کامل‌ترین دین مطرح می‌باشد.

معارف دین اسلام

اعتقادات

علم کلام یکی از علوم اسلامی است که در آن از اصول دین، یا همان بخش عقاید دین بحث می‌شود. مسائلی چون: اثبات وجود خداوند (توحید)، صفات خداوند (مانند عدل)، راهنمایان بشر (نبوت و امامت) و سرنوشت نهایی بشر (معاد) در علم کلام بحث می‌شود. نتیجه شناخت عقاید صحیح و باور آنها، نگرش مثبت به جهان هستی از مبدأ تا معاد و دوری از بی‌هویتی و پوچ‌گرایی است.

اخلاق

یکی دیگر از علوم اسلامی علم اخلاق است که در آن از اصول و ارزش‌های اخلاقی دین بحث می‌شود. شناسایی صفات پسندیده مانند: عدالت، شجاعت، سخاوت، عفت، صداقت، امانت‌داری، و نیز شناسایی صفات ناپسند مانند: ظلم، بخل، حسد، حرص، ریا و غضب، محتوای این بخش از معارف اسلامی را تشکیل می‌دهد. نتیجه عمل به تعلیم اخلاقی، هدایت انسان به سوی خوبی‌ها و فضائل انسانی و دوری از پلیدی‌ها و رذائل است.

احکام

علم فقه، از دیگر علوم اسلامی است که در آن از احکام عملی یک مسلمان، در امور فردی و اجتماعی بحث می‌شود. محتوای این بخش را، احکام عبادات (نماز، روزه، حج و...)، معاملات (تجارت، شرکت، اجاره و...) و عقود (ازدواج، وکالت و...) تشکیل می‌دهد.

نتیجه فراگیری احکام دین و عمل به آنها، تأسیس یک جامعه سالم در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خواهد بود.

کشف رابطه

رابطه تعالیم دین اسلام در زمینه‌های اعتقادات، اخلاق و احکام با یکدیگر چگونه است؟



احکام اسلام، منشور راهنمای بشر

هر وسیله‌ای را که انسان خریداری می‌کند دارای یک دفترچه راهنماست که راه‌های استفاده صحیح از آن وسیله و نکاتی را که در حفظ و نگهداری آن دستگاه لازم است، یادآوری می‌کند. هرچه شرکت سازنده برای خریداران خود ارزش و احترام بیشتری قائل باشد، نکات مهم‌تر و جزئی‌تری را در دفترچه راهنما متذکر می‌شود تا مشتری بتواند از آن وسیله به نحو احسن استفاده نماید، عمر مفید دستگاه را بالا ببرد و از خسارت احتمالی جلوگیری کند.

رسالة توضیح المسائل

خداوند حکیم که مخلوقات خود را از روی حکمت آفریده و به تمامی امور آنان آگاه

است، پس از خلقت انسان، او را رها نکرد و برای او احترام و کرامت فراوانی قائل شد. به همین منظور دستورالعمل‌های مهم و قوانین لازم برای اداره زندگی بشر را توسط پیامبران ابلاغ نمود، تا انسان‌ها راه و روش زندگی صحیح و سالم را بیاموزند و از ضرر و زیان‌های احتمالی و گمراهی و انحراف دور شوند و با صحت و سلامت از عمر خود بهره ببرند و دنیا و آخرت خویش را آباد کنند.

دانشمندان علم دین یعنی مراجع تقلید، این دستورالعمل‌ها و قوانین را از منابع اصیل دین گردآورده و با طبقه‌بندی آنها به شکل علمی و منطقی، آنها را در اختیار ما قرار می‌دهند، که نامش رساله توضیح المسائل است.

منابع احکام دین

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَ عِترَتِي
أَهْلَ بَيْتِي؛ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا

من از میان شما می‌روم و دو شیء گران‌بها نزد
شما به یادگار می‌گذارم، کتاب خدا (قرآن) و عترتم
— اهل‌بیتم — را. تا زمانی که به آنها پناه ببرید هرگز
گمراه نخواهید شد.^۱



احکام زندگی و آداب چگونگی زیستن را باید از منابع مطمئن و آگاه به مصالح انسان و جامعه دریافت نمود، چرا که هر کسی صلاحیت تدوین قانون زندگی را ندارد. مهم‌ترین منابعی که مراجع تقلید در نوشتن رساله‌های توضیح المسائل از آنها استفاده می‌کنند،

۱- وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۳۴.

عبارت است از :

۱. قرآن کریم : در آیات قرآن، موضوعات متعدد و متنوعی آمده است که بشر برای هدایت به همه آنها نیاز دارد. یکی از موضوعات مطرح در قرآن احکام عملی یک مسلمان است. حداقل پانصد آیه از قرآن پیرامون احکام عبادات و معاملات بحث می‌کند که به آنها آیات الاحکام گفته می‌شود. از این آیات، صدها بلکه هزاران حکم شرعی استخراج و استنباط می‌شود.



۲. روایات معصومین : رسول گرامی اسلام، حضرت محمد ﷺ و امامان معصوم علیهم السلام پس از ایشان، به عنوان مفسران حقیقی و آگاه قرآن، به تفسیر و تبیین آیات قرآن کریم پرداخته‌اند و هزاران روایت در خصوص مسائل شرعی، از سوی آن بزرگواران به ما رسیده است. مراجع تقلید با استفاده از آن آیات و این روایات، احکام شرعی را استنباط و استخراج نموده و در اختیار ما قرار می‌دهند.

دو منبع اجماع و عقل نیز در کنار دو منبع (قرآن و روایات)، در استنباط احکام مورد نظر

فقها قرار می‌گیرند. اجماع یعنی: اتفاق نظر فقهای نزدیک به عصر معصومان، در یک مسئله شرعی، که از وجود روایاتی حکایت می‌کند که به دست ما نرسیده است.

ویژگی‌ها و امتیازات احکام اسلام

۱. جاودانگی

قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
إِنَّ خَلَالَ مُحَمَّدٍ خَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَحَرَامُهُ حَرَامٌ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
همانا آنچه را که حضرت محمد صلی الله علیه و آله حلال فرموده تا روز
قیامت حلال است و آنچه را که حرام فرموده تا روز
قیامت حرام خواهد بود.^۱



در جهانی که همه چیز به سرعت در حال تغییر است و پس از مدتی، کهنه شده و به عبارت دیگر تاریخ انقضاء دارد، دین اسلام جاودانه و احکام آن برای هر عصر و نسل قابل استفاده و مفید می‌باشد و این یک معجزه الهی است.

امام خمینی «قُدَس سِرُّهُ» می‌فرماید: احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست و تا ابد باقی و لازم الاجراء است. تنها برای زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیامده تا پس از آن متروک شود... این حرف که قوانین اسلام تعطیل‌پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است برخلاف ضروریات اعتقادی اسلام است.^۲

۲. جامعیت: دین اسلام برای تمامی نیازهای بشر در تمامی ابعاد فردی و اجتماعی قانون وضع نموده و هر آنچه را که انسان برای رسیدن به کمال دنیوی و سعادت اخروی بدان احتیاج دارد بیان نموده است.

۱- اصول کافی، ج ۱، ص ۷۵

۲- ولایت فقیه یا حکومت اسلامی، امام خمینی «قُدَس سِرُّهُ»، ص ۱۸.

امام خمینی «قُدَسِ سرُّه» در این باره می‌فرماید :
 خدای تبارک و تعالی به وسیلهٔ رسول اکرم ﷺ قوانینی فرستاد که انسان از عظمت
 آنها به شگفت می‌آید. برای همه امور قانون و آداب آورده است... همان‌طور که برای
 وظایف عبادی قانون دارد برای امور اجتماعی و حکومتی نیز قانون و راه و رسم دارد.
 هیچ موضوع حیاتی نیست که اسلام برای آن تکلیفی مقرر نکرده و حکمی نداده باشد.^۱

ذکر نمونه

نمونه‌هایی از جامعیت و جاودانگی احکام اسلام را بیان کنید.

برای مطالعه

پیامبر اکرم ﷺ در فرازهایی از سخنرانی مهم
 خود در غدیر خم فرمودند : حلال، آن است که
 خدا حلال فرموده، و حرام آن است که خدا ممنوع
 داشته، او حلال و حرام را به من آموخت، و من
 آنچه را آموختم به علی دادم.

ای مردم! هر حلالی که شما را به آن راهنمایی
 کردم و هر حرامی که شما را از آن نهی نمودم، از
 آن بازنگشته‌ام و تغییر نداده‌ام. این مطلب را به یاد
 داشته باشید و آن را به یکدیگر سفارش کنید و
 احکام الهی را تغییر ندهید. سخن خود را تکرار
 می‌کنم : نماز را به پا دارید، زکات را بپردازید، به
 کار نیک سفارش کنید و از منکرات نهی نمایید.

بیندیشیم و پاسخ دهیم

- ۱ عمل نکردن به احکام دین چه نتایجی را به بار خواهد آورد؟
- ۲ راز جامعیت و جاودانگی احکام اسلام چیست؟
- ۳ به غیر از قرآن و روایات چه منابع دیگری برای استنباط احکام دین در اولویت بعدی قرار می‌گیرند؟ (توضیح دهید)
- ۴ ده موضوع فقهی مانند نماز، روزه، حج، جهاد و... را نام ببرید.

درس دوم



اجتهاد و تقلید

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

چرا از بین هر گروهی از مؤمنین عده‌ای هجرت نمی‌کنند
تا معارف و احکام دین را عمیقاً فراگیرند، و چون به سوی
مردم خود باز گردند آنان را آگاه نمایند تا از اعمال ناپسند
پرهیز کنند؟^۱

۱- سورة توبه، آیه ۱۲۲.

دستور صریح قرآن مبنی بر فهم عمیق دین (لیتفقوها فی الدین) و تبلیغ و ترویج آن (ولینذروا قومهم) لزوم تأسیس حوزه‌های علمیه را رقم زد تا گروهی از مؤمنین از هر صنف و نژاد (من کلّ فرقة) به مراکز تحصیل علوم دینی وارد شده تا علم فقه را بیاموزند و به دیگران تعلیم دهند.

- از بین کسانی که وارد حوزه‌های علمیه می‌شوند، گروهی اندک توانایی استخراج احکام دین از منابع آن را کسب می‌نمایند، که به آنان **مجتهد** می‌گویند.
- به مجتهدانی که در تمامی موضوعات فقهی تخصص فوق العاده پیدا می‌کنند و محل مراجعه مردم می‌شوند، **مرجع تقلید** می‌گویند.
- در بین مراجع تقلید یا مجتهدین توانا، یک نفر سرپرستی و رهبری جامعه اسلامی را عهده‌دار می‌شود، که به او **ولی فقیه** گفته می‌شود.
- به کسانی که در احکام و تکالیف شرعی از نظر مرجع تقلید پیروی می‌کنند، **مقلد** گفته می‌شود.

رابطه تقلید و تخصص

دنیای امروز به سمت تخصصی شدن پیش می‌رود. وجود رشته‌های متعدد و متنوع در دانشگاه‌ها و مراکز علمی دنیا نشان از ضرورت تخصصی شدن علوم دارد. اگر در گذشته یک طبیب به مشکلات همه بیماران رسیدگی می‌کرد، امروزه هر پزشکی تخصص ویژه خود را دارد و بیماران به متخصص مربوط به بیماری خود مراجعه می‌کنند و از نظر او تبعیت می‌کنند، چرا که او را در کار خود متخصص می‌دانند.

در شناخت احکام دین نیز، مطمئن‌ترین راه، مراجعه به متخصصان دین یعنی مراجع تقلید است و در بین آنان، مراجعه به مرجع تقلید اعلم، عاقلانه‌ترین کار است. قرآن کریم، مردم را سفارش می‌کند که آنچه را نمی‌دانند، از اهل اطلاع و آگاهی بپرسند:

(فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ^۱)

۱- سورة نحل، آیه ۳۴.

۱. چرا مقام مرجعیت می‌تواند متعدد باشد اما منصب ولایت فقیه را جز یک نفر نمی‌تواند عهده‌دار شود؟
۲. مرجع تقلید، چه شرایط و ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟



شرایط تکلیف

انسان مسلمان در برابر خدا، اعضای خانواده و افراد جامعه، احساس تکلیف می‌کند. به کسی که احکام شرعی متوجه او گردیده و شرایط لازم برای انجام تکالیف دینی را داراست، **مکلف** گفته می‌شود.

شرایط تکلیف عبارت‌اند از:

۱. بلوغ: بلوغ به معنای رسیدن به سن تکلیف و تمام شدن نه سال قمری و ورود به سن ده سالگی سن تکلیف دختران است. در این سن، عمل به واجبات الهی مانند: خواندن نماز، حفظ حجاب و... همچنین ترک کارهای حرام، مانند: دروغ گفتن، غیبت کردن و... بر دختران واجب و لازم می‌شود.

وجوب روزه نیز در همان نه سالگی محقق می‌شود و در صورت ضرر داشتن، در سال‌های بعد قضای آن را به‌جا می‌آورد.^۱



۱- توضیح المسائل مراجع، ج ۲، مسئله ۲۵۲.

۲. عقل : عقل نعمتی است خدادادی که انسان به وسیله آن احساس مسئولیت می‌نماید؛ لذا یکی از شرایط تکلیف محسوب می‌شود. بنابراین، بر شخص دیوانه که قدرت درک احکام دین را ندارد، تکلیفی واجب نیست.
۳. قدرت : یکی از شرایط تکلیف، قدرت انجام تکلیف است. بنابراین، شخصی که از انجام دادن عملی عاجز است، نسبت به آن معذور است و تکلیف از او ساقط می‌شود؛ مانند کسی که نمی‌تواند در نماز بایستد که قیام در حال نماز از او ساقط است، یا فرد بیمار و کهنسالی که توانایی روزه گرفتن ندارد.

روش‌های به دست آوردن فتوای مرجع تقلید

۱. شنیدن از خود مرجع تقلید؛ به عنوان مثال، در رسانه‌های معتبر فتوای خود را اعلام نماید.
۲. شنیدن از دو نفر عادل یا حتی یک نفر که انسان به گفته او اطمینان دارد.
۳. دیدن در رساله مجتهد در صورتی که اطمینان به درستی آن رساله داشته باشد، یا مراجعه به پایگاه‌های مجازی مراجع تقلید (سایت رسمی مراجع در اینترنت).
۴. استفتاء؛ یعنی با نوشتن نامه به مرجع تقلید و طرح مسئله، از او درخواست فتوا نماید.

تبصره :

فتوا دادن و اظهار نظر کردن در مسائل شرعی، برای کسی که مجتهد نیست، حرام است.^۱

■ مسئله ۱ : زن می‌تواند در انتخاب مرجع تقلید مستقل عمل کند، اما اگر به صحت تقلید سرپرست خانواده اطمینان پیدا کند، می‌تواند براساس تحقیق او عمل کند.

۱- عروة الوثقی، ج ۱، مسئله ۴۳.

■ مسئله ۲: تحصیل علم دین مخصوص مردان نیست و زنان نیز می‌توانند در علم دین تا رسیدن به مرحله اجتهاد، تحصیل نمایند.



■ استفتائات

سؤال: زنی که به درجه اجتهاد رسیده است، آیا می‌تواند از دیگر مراجع تقلید کند؟
پاسخ همه مراجع: بر زن مجتهد، تقلید از دیگری حرام است.^۱

■ نمونه استفتا از مراجع

سؤال: گرفتن عکس زن غیر محجبه در بین محارم چه حکمی دارد؟ اگر احتمال داده شود که مرد اجنبی آن عکس‌ها را هنگام ظاهر کردن ببیند، حکم آن چیست؟
امام خامنه‌ای: اگر عکاسی که به او نگاه می‌کند و عکس وی را می‌گیرد از محارم او باشد، عکس گرفتن از او اشکالی ندارد و ظاهر کردن آن هم نزد عکاسی که او را نمی‌شناسد اشکالی ندارد.^۲

سؤال: مدتی از بلوغ من گذشته و از روی نادانی تقلید نکرده‌ام. بعد از آگاه شدن آیا باید واجبات آن مدت مانند نماز و روزه را قضا کنم؟

امام خمینی «فُئِسَ سِرُّهُ»: عملی که بدون تقلید انجام گرفته به شرطی صحیح است که مطابق با فتوای مجتهد اعلم باشد.^۳

۱- استفتائات از دفتر مراجع تقلید.

۲- پایگاه اینترنتی حضرت امام خامنه‌ای، سؤال ۱۱۹۲.

۳- استفتائات حضرت امام خمینی «فُئِسَ سِرُّهُ»، ج ۱، ص ۱۴، سؤال ۲۷.

فلسفه احکام در خطبه حضرت زهرا (علیها السلام)

پس از رحلت رسول خدا (صلی الله علیه و آله)، حوادثی در عالم اسلام واقع شد که باعث گردید حضرت زهرا (علیها السلام) به مسجد بیاید و سخنرانی مهمی ایراد نماید. در فرازهایی از این سخنرانی، به حکمت‌های برخی احکام اشاره شده است که در ادامه می‌آید:

خداوند متعال ایمان را سبب پاک نمودن شما از شرک و نماز را وسیله دور نمودن شما از تکبر و غرور قرار داد.

زکات را برای پاکیزه کردن اموال و افزایش روزی، روزه را سبب تثبیت اخلاص، حج را وسیله‌ای برای برپا داشتن بنای دین و عدل و داد را برای نزدیک نمودن قلب‌ها به یکدیگر قرار داد.

اطاعت از ما اهل بیت (علیهم السلام) را برای نظم و همبستگی آیین خود، و امامت ما را برای در امان ماندن از تفرقه واجب ساخت. جهاد را سبب عزت اسلام قرار داد و امر به معروف را برای اصلاح امور مردم قرار داد.

نیکی به پدر و مادر را برای نجات از خشم و غضب خویش، صله رحم را وسیله‌ای برای ازدیاد عمر و کثرت جمعیت، قصاص را وسیله‌ای برای حفظ خون‌ها و وفای به نذر را وسیله‌ای برای جلب مغفرت و آمرزش خویش لازم نمود.

شراب خواری را منع نمود تا سبب پاکی از بدی‌ها شود، از دشنام و نسبت ناروا بازداشت تا مانع دوری بندگانش از رحمت خویش گردد، ترک سرقت را واجب نمود تا سبب عفت نفس و نگهداری از طمع به مال مردم شود. پس آن‌چنان که باید، تقوای او را پیشه خود ساخته و از دنیا نروید مگر با آیین اسلام و از خداوند متعال در آنچه فرمان داده اطاعت کنید و از آنچه شما را نهی نموده دوری کنید.^۱

۱- بحار الانوار، ج ۲۹، ص ۲۱۶.

بیندیشیم و پاسخ دهیم

- ۱ آیا در زمان ائمه اطهار علیهم السلام مراجعه به فقها و علمای شیعه مرسوم بوده است؟
- ۲ هر سال قمری حدود یازده روز از سال شمسی کمتر است، نه سال قمری چند سال و چند روز شمسی می‌شود؟
- ۳ چرا مطمئن‌ترین و آسان‌ترین راه برای به دست آوردن حکم الهی تقلید از مرجع اعلم است؟

پیشنهاد

با مراجعه به رساله علمی مرجع تقلید خود یا سایت وابسته به ایشان، نمونه‌هایی از استفتائات مرجع خود را به کلاس ارائه دهید.



درس سوم



واژه‌شناسی فقهی

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

کسانی که از این پیامبری که نزد هیچ کس آموزش ندیده پیروی می‌کنند؛ همان پیامبری که نام او را در تورات و انجیل که نزد خود دارند می‌یابند؛ همان پیامبری که آنان را به کارهای نیک فرمان می‌دهد و از کارهای ناپسند بازمی‌دارد؛ پیامبری که پاکیزه‌ها را برای آنان حلال می‌کند و ناپاکی‌ها و پلیدها را حرام می‌کند؛ و تکالیف سخت و دشواری که خودشان همانند غل و زنجیر بر گردن خود نهاده بودند را برمی‌دارد؛ پس کسانی که به چنین پیامبر [رحمتی] گرویدند و او را گرمی داشته و یاری و حمایتش نمودند، و از نوری که با او نازل گشته (قرآن و ولایت) پیروی نمودند، رستگاران روزگارند^۱.

۱- سورة اعراف، آیه ۱۵۷.

هر علمی متناسب با موضوعات خود، واژه‌ها و اصطلاحات مخصوصی دارد. به عنوان مثال در علم ریاضی از واژه‌هایی مانند: جبر، معادله، مسئله، مشتق، حد و در علم شیمی از واژه‌هایی مانند: عنصر، محلول، حلال، واکنش، تجزیه و در علم فیزیک هم اصطلاحاتی مانند: حرکت، نیرو، مغناطیس وجود دارد. در علم فقه نیز مانند علوم تخصصی دیگر واژه‌ها، اصطلاحات و عناوین مخصوص و متناسب آن به کار رفته است. شناخت معانی این واژه‌ها انسان را بیشتر و بهتر با این علم آشنا می‌سازد. گاه واژگان و اصطلاحات تخصصی یک علم، کتابی مستقل می‌طلبد تا دستیابی به آن علم را آسان‌تر سازد.^۱ در این درس، برخی از اصطلاحات کاربردی در علم فقه را مرور می‌کنیم.

اصطلاحات کاربردی در علم فقه

احکام تکلیفی: احکامی است که وظایف انسان را در ابعاد مختلف زندگی مشخص می‌سازد و خود به پنج دسته تقسیم می‌شود:

۱. واجب: عملی که خداوند متعال انجام آن را بر مکلف لازم شمرده و اجازه ترک آن را نداده است. مانند نماز، روزه، حجاب، حج، خمس و ...



۱- درآمدی بر فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام) و نمایه واژگان، ص ۴ و ۳۸. کتاب «فرهنگ فقه، مطابق با مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)»، فرهنگ‌نامه‌ای است تخصصی با نظم الفبایی که عناوین فقهی یا عناوین مرتبط با فقه و احکام را همراه با تعریف و توضیح مناسب و اطلاعات پایه و اساسی به طور مستند در ۶۰۰ واژه کاربردی جمع‌آوری نموده است و دانش‌پژوهان علم فقه و مخاطبان احکام را با شیوه نوین و به صورت سریع و آسان با واژه‌های کاربردی آشنا می‌سازد.

۲. حرام : عملی که خداوند متعال ترک آن را بر مکلف لازم شمرده و اجازه انجام آن را نداده است. مانند : نوشیدن شراب، گفتن دروغ و غیبت، غضب اموال دیگران و

۳. مستحب : عملی که خداوند متعال مکلف را به انجام آن تشویق نموده است، بدون آنکه الزامی در کار باشد، بلکه اجازه ترک آن را نیز داده است. انجام عمل مستحب پسندیده است و ثواب دارد، ولی ترک آن عذاب ندارد. مانند : تلاوت قرآن، خواندن نمازهای نافله، مسواک زدن و

۴. مکروه : عملی که خداوند متعال مکلف را از انجام آن نهی کرده و ترک آن را از مکلف خواسته است، بدون آنکه الزامی در کار باشد، بلکه اجازه انجام آن را نیز داده است. ترک عمل مکروه، پسندیده است و ثواب دارد ولی انجام آن عذاب ندارد. مانند : خوردن غذای داغ، خوابیدن بین الطلوعین^۱، پوشیدن لباس‌های کثیف و

۵. مباح : عملی که خداوند متعال انجام یا ترک آن را به اختیار مکلف گذاشته است. یعنی نه به آن امر کرده و نه از آن نهی نموده و به عبارت دیگر، انجام یا ترک آن از نظر شرعی یکسان است. مانند : خوردن، خوابیدن، راه رفتن، نوشیدن و

شیوه اولیای الهی، علاوه بر انجام دقیق واجبات و ترک کارهای حرام، انجام مستحبات و ترک مکروهات است. آنها حتی به کارهای مباح، رنگ و بوی الهی می‌دهند، اگر آن را انجام دهند برای خشنودی خدا انجام می‌دهند و اگر آن را ترک کنند به خاطر خدا ترک می‌کنند.

ذکر نمونه

نمونه‌های دیگری از کارهای واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح را در کلاس گفت‌وگو نمایید.



■ احکام وضعی : احکامی است که خداوند متعال برای اعمال انسان وضع کرده و

۱- به زمان میان طلوع فجر (صادق) تا طلوع آفتاب، «بین‌الطلوعین» می‌گویند.

غیر از احکام پنجگانه تکلیفی است. مانند: حلال یا حرام بودن برخی خوردنی‌ها (حلیّت و حرمت)، طهارت یا نجاست اشیاء، صحت یا بطلان اعمال.

■ **احکام اوّلی و ثانوی:** حکم ثابت هر چیزی را، حکم اوّلی آن می‌گویند. مانند: وجوب وضو برای نماز یا حرمت خوردن گوشت مردار. اما حکم هر چیز در حالت ضرورت و اضطرار را حکم ثانوی آن می‌گویند. مانند: جواز تیمّم به جای وضو در حالت اضطرار یا جواز خوردن گوشت مردار در حال ضرورت.

■ **احکام حکومتی:** حکم حکومتی یا ولایی، به حکمی گفته می‌شود که از جانب معصوم علیه السلام یا نائب ایشان به عنوان ولی فقیه صادر می‌شود.

تفاوت حکم حکومتی فقیه با فتوای فقیه در این است که فتوا، حکم ثابت فقیه در خصوص احکام شرعی مانند نماز و روزه است. ولی حکم حکومتی عبارت است از حکم ولی فقیه درباره آنچه به مصالح جامعه اسلامی و عموم مسلمانان مربوط می‌شود. مانند: تحریم روابط تجاری یا سیاسی با بیگانگان در زمانی خاص، امر به جهاد و دفاع یا تعیین زمان جنگ و صلح، نصب قضات، عزل و نصب کارگزاران نظام و ...

تحقیق کنید

اگر یک مرجع تقلید (به عنوان مثال) فتوای اعزام زائران به حج را صادر کند، اما ولی فقیه حکم به تعطیلی موقت حج دهد، نظر کدام یک مقدم است؟ چرا؟



واجب عینی و کفایی: عملی که انجام آن بر تک تک افراد مکلف واجب باشد، واجب عینی است. مانند: نماز، روزه، پرداخت خمس و زکات. ولی عملی که اگر برخی افراد به انجام آن اقدام کنند، از دیگران ساقط می‌شود، واجب کفایی است. مانند: امر به معروف و نهی از منکر و تحصیل علوم دینی که بر همگان واجب است، اما اگر گروهی به آن اقدام کنند و آن واجب انجام شود، از عهده بقیه ساقط می‌شود.

واجب تعیینی و تخییری: عملی که انجام خود آن واجب است و انجام هیچ چیزی جایگزین آن نمی‌شود واجب تعیینی است. مانند: نمازهای یومیه، روزه، زکات، خمس، امر به معروف و نهی از منکر. ولی عملی که انجام خود آن معین نشده و انسان اختیار دارد کار دیگری را جایگزین آن کند، واجب تخییری است. مانند: نماز هنگام ظهر روز جمعه، که می‌توان به جای شرکت در نماز جمعه، نماز ظهر خواند.

احتیاط واجب: حکمی که رعایت احتیاط در آن واجب است. هرگاه مرجع تقلید پیرامون موضوعی فتوا صادر نکرده و از عبارت «احتیاط واجب» در بیان حکم استفاده کند، مقلد می‌تواند در آن مسئله به نظر مرجع تقلید خود عمل کند یا به نظر مرجع اعلم بعد از او مراجعه کند.

احتیاط مستحب: حکمی که رعایت احتیاط در آن مستحب است. هرگاه مرجع تقلید پس از فتوا در مسئله‌ای، حکم احتیاطی بدهد، عمل مقلد به آن احتیاط مستحب شایسته است، اما الزامی ندارد و نمی‌تواند در آن مسئله به مرجع دیگری مراجعه کند.

مثال: کسی که نماز قضا دارد، می‌تواند نماز یومیه خود را بخواند، ولی احتیاط مستحب آن است که اول نماز قضا را بخواند، مخصوصاً اگر قضای نماز همان روز باشد.^۱

با مراجعه به رساله مرجع تقلید خود موارد دیگری از احتیاط واجب و مستحب را انتخاب نموده و در کلاس مطرح نمایید.

تحقیق و تفکر



واجب تعبّدی و توصّلی: واجبی که نیت و قصد قربت در آن شرط است، واجب تعبّدی است. مانند: نماز و روزه و دیگر عبادات. واجبی که نیت و قصد قربت لازم ندارد، واجب توصّلی است. مانند: جواب سلام، شست و شوی بدن یا لباس نجس برای انجام نماز.

۱- نجاه العباد، امام خمینی «قُلُوبُ سِرَّة»، ص ۱۲۵.

تمام وظایف یک مسلمان در زمینه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی، تحت ۵۲ عنوان فقهی بیان شده است. به هر عنوان، یک باب یا کتاب می‌گویند. مانند: کتاب الصلاة، کتاب الخمس، کتاب التجارة یا باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، باب الجهاد و... . در رساله‌های نوین همه احکام تحت چهار عنوان کلی دسته بندی شده است که در جدول زیر می‌توانید آنها را مرور کنید^۱:

مسائل عبادی	مسائل اقتصادی	مسائل خانوادگی	مسائل سیاسی و حقوقی
۱- طهارت و پاکیزگی	۱- انفال و منابع طبیعی	۱- ازدواج و تشکیل خانواده	۱- رابطه حکومت با مردم
۲- نماز و راز و نیاز با خدا	۲- زمین و کار روی آن (احیاء موات)	۲- محارم انسان	۲- نظارت مردم (امر به معروف و نهی از منکر)
۳- روزه و میهمانی خدا	۳- بودجه نظام اسلامی (خمس و زکات و مالیات)	۳- تغذیه و بهداشت خانواده (ذبح، صید)	۳- دفاع و جهاد
۴- اعتکاف و دعا و مناجات	۴- تعمیم و تعدیل ثروت (وقف، بخشش، نذر)	۴- طلاق	۴- مسائل حقوقی (قضایات، شهادت، گواهی شهود)
۵- حج و زیارت خانه خدا	۵- شرکت‌های تولیدی (مضاربه، مزارعه)	۵- ارث	۵- مسائل جزایی (حدود، قصاص، دیات)
	۶- مبادله ثروت (تجارت)		۶- حقوق اقلیت‌ها

۱- برای اطلاع بیشتر به رساله نوین امام خمینی «فَیْسُ بَرَّة» تألیف حجت الاسلام بی‌آزار شیرازی مراجعه فرمایید.

بیندیشیم و پاسخ دهیم

- ۱ موارد دیگری از احکام اولیه و ثانویه را بیابید.
- ۲ احکام خمره تکلیفی را در موارد زیر مشخص کنید :
اطاعت از والدین، تبعیت از امام، فحاشی و ناسزاگویی، حضور در مسجد و نماز جماعت، توقف زیاد در دستشویی، پرداخت خمس و زکات، استفاده از ماهواره، دیدن فیلم‌های غیر مجاز، حفظ نظافت و بهداشت فردی.
- ۳ نمونه‌های دیگری از واجب عینی و کفایی، واجب تعیینی و تخییری و توصلی و تعبّدی را بنویسید.

پیشنهاد

نمونه‌های عینی در زندگی اولیای الهی در عمل نمودن به تکالیف خمره را بیان کنید.
(به عنوان مثال زندگی امام خمینی «قُدّس سرُّه»)



درس چهارم



طهارت و نجاست در اسلام

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَ الرُّجْزَ
فَاهْجُرْ

ای خلعت (نبوت) به بر کرده، برخیز و (نافرمانان را) هشدار ده و
پروردگارت را تکبیر گوی و به بزرگی یاد کن. لباس خود را از نجاسات
دور ساز و از هر نوع پلیدی و ناپاکی دوری کن.^۱

۱- سورة مدثر، آیه ۱ الی ۵.

زدودن آلودگی از جسم و جان، نخستین ادب مسلمانی است و پرهیز از پلیدی‌های معنوی و نجاسات مادی، از اولین توصیه‌های خداوند متعال به پیامبر خویش حضرت محمد مصطفی ﷺ، هم‌زمان با بعثت اوست.

اسلام در ۱۴ قرن پیش که دنیا در تاریکی جهل به سر می‌برد، دستورالعمل‌های جامع و زیبایی را در خصوص نظافت و بهداشت برای بشر به ارمغان آورد. پیشرفت علم و تکنولوژی و کشف انواع ویروس‌ها و میکروب‌ها، بخشی از اسرار و رموز احکام طهارات و نجاسات اسلام را آشکار ساخته است.

احکام نجاسات

از نظر اسلام همه چیز پاک است، مگر یازده چیز و آنچه در اثر تماس با این یازده مورد، نجاست به آنها انتقال پیدا کند.

نجاسات عبارت‌اند از: ادرار و مدفوع، خون و منی، مردار و کافر، سگ و خوک، شراب و آب‌جو و هر مایع مست‌کننده، عرق شتر نجاست خوار.

مسئله ۱: بول و غائط (ادرار و مدفوع) انسان و هر حیوان حرام گوشت که خون جهنده دارند.^۱ مانند: سگ، گربه و خرگوش نجس است و باید از آن دوری کرد.

بنابراین ادرار و مدفوع حیوانات زیر پاک است:

(الف) حیوانات حلال گوشت مانند: گاو، گوسفند، شتر.

(ب) حیواناتی که گوشت آنها مکروه است مانند: اسب، الاغ، قاطر.

(ج) حیواناتی که خون آنها جهنده نیست مانند: مار، ماهی، سوسک.

(د) فضله پرنده‌گان حلال گوشت مانند مرغ، خروس و کبوتر.

تبصره:

فضله پرنده‌گان حرام گوشت مانند کلاغ، طوطی، عقاب، به فتوای

برخی مراجع نجس است و به فتوای برخی، احتیاط در پرهیز از آنهاست.^۲

۱- یعنی اگر حیوان را ذبح کنند یا رگ آن را ببرند، خون آن با جهش بیرون می‌ریزد.

۲- مراجعه کنید به مسئله ۸۵ توضیح المسائل.

مسئله ۲: خون و منی انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد، حلال گوشت یا حرام گوشت، نجس است.

خون در موارد زیر پاک است:

الف) خونی که از لثه و لای دندان‌ها بیرون می‌آید اگر با آب دهان مخلوط شود و از بین برود پاک است و فرو بردن آب دهان در این صورت اشکال ندارد.^۱

ب) خونی که به واسطه کوبیده شدن ناخن یا پوست، زیر ناخن و پوست می‌میرد، اگر طوری شود که دیگر به آن خون نگویند، پاک است.^۲

ج) خونی که پس از ذبح شرعی حیوان، در لای گوشت و استخوان باقی می‌ماند پاک است.^۳

تحقیق

- با توجه به مسئله شماره ۲ خون ماهی، پشه و مار چه حکمی دارد؟ چرا؟
- خون گوسفندی که برای امام حسین علیه السلام نذر شده و ذبح می‌شود چه حکمی دارد؟
- خون جوش‌های بدن انسان که مقدار آن کم است چه حکمی دارد؟



مسئله ۳: مردار انسان و حیوانی که خون جهنده دارد نجس است.

۱- توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسئله ۱۰۰.

۲- توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسئله ۱۰۱.

۳- عروة الوثقی، ج ۱، احکام نجاسات، مسئله ۶.

تبصره :

در موارد زیر حکم به طهارت می‌شود :

الف) بدن مسلمانی که از دنیا رفته پس از انجام غسل میت پاک است.

ب) اجزای بی روح انسان و حیوان مانند، پشم، مو، کرک، استخوان، شاخ، دندان و ناخن (به غیر از سگ و خوک).

ج) پوست‌های مختصر بدن که موقع افتادش رسیده و آنها را از بدن جدا می‌کنند.^۱

مسئله ۴ : تمام بدن کافر حتی مو، ناخن و رطوبت‌های بدن او مانند عرق او نجس است.^۲ کافر به کسی گفته می‌شود که خداوند متعال را قبول ندارد، یا برای خدا شریک قائل می‌شود یا پیامبری خاتم الانبیا حضرت محمد را نمی‌پذیرد.^۳

تبصره :

اهل کتاب که به یکی از پیامبران الهی اعتقاد دارند مانند : یهودیان، مسیحیان، زردشتیان و صابئین، گرچه نسبت به دین مبین اسلام کافرنند، اما به فتوای اکثر مراجع پاک می‌باشند.

مسئله ۵ : تمام اجزای سگ و خوکی که در خشکی زندگی می‌کنند حتی مو، استخوان، ناخن و رطوبت‌های آنها نجس است.

۱- توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسئله ۸۸ الی ۹۱.

۲- توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسئله ۱۰۷.

۳- مسلمانانی که آگاهانه منکر یکی از ضروریات دین مانند نماز شوند، یا به یکی از امامان معصوم دشنام دهند، در حکم کفار هستند.

تبصره ۱:

در بین انواع سگ‌ها و خوک‌ها فقط سگ و خوک دریایی پاک هستند، حتی خوک وحشی (گراز) نیز نجس است.

تبصره ۲:

خرید و فروش سگ و خوک حرام و معامله آن باطل است. مگر سگ‌هایی مانند: سگ گله، سگ نگهبان، سگ شکاری، سگ تربیت شده برای یافتن مواد مخدر و یافتن انسان‌ها در زیر آوار.^۱

مسئله ۶: شراب و هر مایع مست کننده مانند آب جو (فقاع) نجس است.^۲

تبصره:

مواردی که محکوم به طهارت هستند، عبارت‌اند از:

الف) شیء جامد مست کننده، مانند: حشیش، شیشه، کریستال که نجس نیستند، ولی استفاده از آنها به دلیل زائل نمودن عقل حرام است.

ب) الکل طبی که در مراکز درمانی استفاده می‌شود و الکل صنعتی که برای رنگ کردن درب و میز و صندلی به کار می‌رود و نیز ادکلن‌هایی که دارای الکل می‌باشند.

ج) خرما و کشمش که همراه غذا پخته شود، هرچند در آب غذا به جوش آید.

وسواس ممنوع!

یکی از آسان‌ترین مسائل فقه اسلام احکام طهارات و نجاسات است. همان‌طور که بیان شد هرچه در عالم است پاک است مگر یازده مورد، و تا زمانی که انسان به نجاست چیزی یقین پیدا نکند آن چیز پاک است.

۱- تحریر الوسیله، ج ۲، باب مکاسب و متاجر، مسئله شماره ۱.

۲- توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسئله ۱۱۱.

یک مسلمان موظف است مسائل طهارت و نجاست را طبق نظر شرع مقدس اسلام عمل کند، نه طبق سلیقه و نظر شخصی خود. از یک سو نباید نسبت به نجاسات بی‌مبالا باشد که زندگی خود را آلوده سازد و از سوی دیگر نباید از احکام اسلام جلوتر رفته و بی‌دلیل هر چیز و هر کس را نجس بشمرد. پرداختن بیش از اندازه به مسائل پاکی و نجاست، راه وسوسه شیطان را به روی انسان می‌گشاید و به تدریج دچار بیماری وسواس و گرفتار شدن به عمل حرام اسراف می‌شود.^۱

■ **استفتا:** هنگامی که برف و باران می‌بارد، رطوبت زمین و رفت و آمد فراوان سبب باعث می‌شود انسان تقریباً یقین کند که همه جا نجس شده و این ترشحات به بدن و لباس انسان هم می‌رسد. بفرمایید چگونه می‌شود از این نجاسات اجتناب کرد؟

■ **امام خمینی «قُدِسَ سِرُّهُ»:** تا یقین به نجاست رطوبتی که به داخل منزل یا لباس رسیده نداشته باشید، حکم به طهارت می‌شود و از وسوسه باید اجتناب نمایید و تحقیق هم لازم نیست.^۲

مطهرات

برخی از مطهرات (پاک کننده‌هایی) که به وسیله آنها می‌توان اشیاء نجس را پاک نمود عبارت‌اند از:

۱- آب ۲- زمین ۳- اسلام ۴- انتقال ۵- استحاله ۶- تبعیت ۷- برطرف شدن




۱- فقه خانواده، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، ص ۸۳.

۲- استفتانات امام خمینی «قُدِسَ سِرُّهُ»، ج ۱، ص ۱۰۷، سؤال ۲۸۳.

■ اقسام آب: ۱- مضاف ۲- مطلق: کُر و قلیل

آب مضاف: آبی است که از چیزی گرفته شده باشد. مانند: آب سیب و گلاب، یا با چیزی مخلوط شده باشد که دیگر به آن آب نگویند. مانند: شربت.
آب مطلق: آبی است که مضاف نباشد. مانند آب باران، آب چشمه، آب جاری رودخانه، آب شهری.



مسئله ۷: اگر شیء نجس را زیر شیر آبی که متصل به کُر است بشویند، آبی که در آن حال از آن شیء نجس می‌ریزد اگر بو یا رنگ نجاست را به خود نگرفته باشد، پاک است.

مسئله ۸: چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست، اگر زیر شیری که متصل به آب کر است یک مرتبه بشویند پاک می‌شود.

مسئله ۹: (زمین) زمینی که از جنس خاک یا سنگ یا سنگ‌فرش یا آجر فرش باشد

فقط کف پا یا کفش را پاک می‌کند به شرطی که کف پا یا کفش هنگام راه رفتن روی زمین نجس شده باشد و بر اثر تماس کف پا یا کفش با زمین عین نجاست برطرف شود.



مسئله ۱۰ : (اسلام) کافری که ذکر شهادتین را بگوید مسلمان می‌شود و اسلام آوردن، تمام بدن او (به غیر از لباس‌ها یا نجاسات عارضی) را پاک می‌کند.

مسئله ۱۱ : (انتقال) اگر خون بدن انسان یا حیوانی که خون جهنده دارد به بدن پشه منتقل شود و جزء خون پشه محسوب شود پاک می‌شود. یا اینکه جزئی از بدن حیوان را به بدن انسان پیوند بزنند.

مسئله ۱۲ : (استحاله) اگر شیء نجس به گونه‌ای عوض شود که به صورت شیء پاک درآید، پاک می‌شود. مانند: تبدیل شدن مردار به خاک و تبدیل شدن شراب به سرکه.

مسئله ۱۳ : (تبعیت) شیء نجسی که به سبب پاک شدن شیء دیگر پاک شود. به عنوان مثال وقتی شراب تبدیل به سرکه می‌شود، ظرف آن هم که نجس بوده پاک می‌شود. یا کسی که شیء نجس را تطهیر می‌کند بعد از طهارت، دست خودش هم پاک می‌شود و نیازی به شست‌وشوی مجدد نیست.

مسئله ۱۴ : (برطرف شدن عین نجاست) در برخی موارد اگر عین نجاست برطرف شود، شیء نجس پاک می‌شود و نیازی به تطهیر ندارد. خون داخل دهان یا بینی اگر برطرف شد داخل دهان و بینی پاک است و نیازی به تطهیر ندارد.

قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ التَّنَظُّفُ

پاکیزگی از اخلاق پیامبران است.^۱

بسیاری از ویروس‌ها و میکروب‌هایی که امروزه کشف شده است، در اشیائی وجود دارند که اسلام در ۱۴ قرن پیش از آنها به عنوان نجاسات نام برده است. مسلمانان با عمل نمودن به احکام آسمانی اسلام خود را از انواع آلودگی‌ها دور می‌نمودند و با انواع طهارت مانند : مسواک، وضو، غسل یا با تطهیر اشیاء آلوده، به قانون نظافت و بهداشت عمل می‌کردند.

تعجب آورتر آنکه امروزه نیز با آنکه بشر از ضررهای جسمی که در شراب و گوشت خوک و انس با سگ آگاه شده است، اما باز هم هزینه‌های گزافی را برای درمان بیماری‌های حاصل از این امور می‌پردازد. این در حالی است که دوری از نجاسات و آلودگی‌ها و رعایت نظافت و بهداشت از لوازم و آداب مسلمانی است و مقدمه مهم‌ترین عبادت یعنی نماز است.

۱- منبع، کافی، ج ۵، ص ۵۶۷، حدیث ۵۰.

بیندیشیم و پاسخ دهیم

- ۱ بهائیان، وهابیان و بودائیان در حکم کفار هستند یا غیر کفار؟ حکم طهارت و نجاست آنان چگونه است؟
- ۲ خون این حیوانات پاک است یا نجس؟ : گربه، گوسفند، مرغ
- ۳ بول و غائط این حیوانات پاک است یا نجس؟ : مرغ، کلاغ، موش، گربه
- ۴ با توجه به مسئله شماره ۱۰ آیا زمینی که از جنس قیر، آسفالت و موزائیک باشد، پاک‌کننده نجاست است یا خیر؟
- اگر چرخ مخصوص معلولان (ویلچر) یا ته عصا نجس شود با عبور و مرور بر روی زمین خاکی پاک می‌شوند یا خیر؟
- ۵ تبدیل شدن مردار سگ یا خوک به نمک در نم‌زار، پاک شدن سنگ و وسائل غسلخانه پس از غسل سوم میت، سوختن چوب نجس و تبدیل شدن آن به خاکستر، بخار شدن آبی که نجس شده هریک جزء کدام دسته از مطهرات هستند؟
- ۶ حکم موارد زیر را در طهارت یا نجاست مشخص کنید :
گندمی که نجس شده، سپس آرد شود و با آن نان پخته شود،
شیری که در آن خون دیده شده مایه بزنند و آن را تبدیل به ماست یا پنیر کنند،
با آبی که نجس شده گل درست کرده، سپس با آن کوزه درست کنند.

درس پنجم



طهارت معنوی (۱)

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ
فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

همانا شایسته و سزاوار است در آن مسجدی به عبادت و نماز
بایستی که از روز اول بر اساس تقوی پایه‌گذاری و بنا نهاده
شده است.

چرا که در آن مسجد مردانی هستند که دوست دارند خود را
از آلودگی‌های آشکار و نهان پاک سازند و خواهان پاکیزگی و
طهارت جسم و جان هستند
و خداوند اهل پاکی و پاکیزگی را دوست دارد^۱.

۱- سورة توبه، آیه ۱۰۸.

طهارت ظاهری و معنوی

از نظر اسلام طهارت و پاکی دو گونه است: ظاهری و معنوی. طهارت ظاهری، دوری از آلودگی‌ها و نجاسات ظاهری است و طهارت معنوی، دوری از آلودگی‌های روحی و معنوی. مانند: کفر و شرک و نفاق.

در بین مطهرات یک نوع طهارت معنوی وجود دارد که باعث نورانیت و معنویتی خاص در وجود انسان می‌شود. وضو و غسل در فقه اسلامی یک نوع طهارت معنوی است که به روح و روان طراوت بخشیده و باطن آدمی را صفا می‌بخشد.



کیفیت وضو

صورت : از محل رویدن موی سر تا پایین چانه و از پهنا به اندازه فاصله بین شست و انگشت میانه دست‌ها : از آرنج تا نوک انگشتان	شستشو	ارکان وضو
جلوی سر بر روی موها روی پاها از سریکی از انگشتان تا برآمدگی با	مسح	
خواندن نماز (غیر از نماز میت) طواف واجب خانه خدا نذر و عهد و قسم بر اینکه با وضو باشد لمس خطوط قرآن و اسامی خداوند و چهارده معصوم	واجب	موارد وضو
رفتن به مسجد یا حرم امامان معصوم علیهم‌السلام قرائت قرآن و خواندن دعا زیارت امامان معصوم علیهم‌السلام زیارت اهل قبور خواندن نماز میت لمس حاشیه‌های قرآن، همراه داشتن قرآن نوشتن آیات قرآن برای خوابیدن^۱	مستحب	

کسی که قصد دارد در برابر خداوند متعال که طهارت مطلق و نور کامل است بایستد و او را عبادت کند شایسته است هم طهارت ظاهری (دوری از نجاسات و آلودگی‌های ظاهری) و هم طهارت معنوی (وضو یا غسل) را داشته باشد، ضمن آنکه طهارت در عقیده (دوری از شرک و کفر و نفاق) هم لازم است. شایسته است هنگام حضور در محضر ائمه اطهار علیهم‌السلام و زیارت آنان نیز این طهارت را همراه داشته باشیم و بسیار بجاست که در همه حالات انسان با طهارت باشد.

۱- توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسئله ۳۱۶ الی ۳۲۲.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ عَلَى طَهَارَةٍ، فافْعَلْ، فَإِنَّكَ تَكُونُ إِذَا مِتَّ عَلَى طَهَارَةٍ مِتَّ شَهِيدًا.
 رسول خدا فرمود: اگر می‌توانی در تمام روز با طهارت باشی و شب را با طهارت استراحت کنی، این کار را بکن، چرا که در این صورت اگر مرگ به سراغ تو بیاید به منزله یک شهید خواهی بود.^۱

- مستحب است انسان به قصد داشتن طهارت همیشه با وضو باشد.
- کسی که به قصد داشتن طهارت وضو بگیرد، می‌تواند هر کاری را که نیاز به وضو دارد انجام دهد، واجب باشد یا مستحب.

مبطلات وضو

وضو تا زمانی که یکی از مبطلات آن برای انسان اتفاق نیفتد به قوت خود باقی است. مبطلات وضو عبارت‌اند از:

۱. بول و غائط (ادرار و مدفوع) کم باشد یا زیاد.
۲. باد معده و روده، که از مخرج غائط خارج شود.
۳. خواب، به شرطی که علاوه بر آنکه چشم نمی‌بیند، گوش هم صدایی نشنود.
۴. آنچه عقل را از بین می‌برد مانند: دیوانگی، مستی، بیهوشی.
۵. کاری که باید برای آن غسل کرد مانند: جنابت، حیض و استحاضه و نفاس بانوان.^۲

■ **استفتا:** بعضی افراد که در مجتمع‌های مسکونی زندگی می‌کنند از پرداخت هزینه‌های خدماتی از قبیل آب سرد و گرم، تهویه، نگهبانی و مانند آن خودداری می‌کنند. حکم وضو و نماز و سایر عبادات این افراد از نظر شرعی چگونه است؟

۱- وسائل الشیعة، ج ۱، ص ۲۶۹.

۲- توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسئله ۳۲۳.

■ **آیت الله خامنه‌ای (مُذَظَّلهُ العالی):** هریک از مشترکین از نظر شرعی به مقداری که از امکانات مشترک استفاده می‌کند، نسبت به هزینه خدمات مدیون است و اگر از پرداخت پول آب با قصد استفاده از آن امتناع کند، وضو و غسل او باطل است.^۱

شرایط وضو

شرایط وضو	شرایط وضو گیرنده	۱- به قصد قربت (برای رضای خدا) وضو بگیرد. ۲- استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد (وضو گرفتن موجب بیماری او نشود). ۳- خودش وضو بگیرد و دیگری او را وضو ندهد (مگر در مواقع ضرورت).
	شرایط اعضای وضو	۴- مانعی از رسیدن آب در اعضای وضو نباشد. ۵- صورت و دست‌ها و جای مسح سر و پا پاک باشد.
	کیفیت وضو	۶- ترتیب اجزاء وضو رعایت شود (از صورت شروع و به پای چپ ختم کند). ۷- موالات رعایت شود (بین اعمال وضو فاصله زیاد نیفتد).
	شرایط آب وضو	۸- آب وضو پاک باشد (نجس نباشد). ۹- آب وضو مباح باشد (غصبی نباشد). ۱۰- آب وضو مطلق باشد (مضاف نباشد). ^۲

فعالیت کلاسی

با یک لیوان آب در کلاس به صورت عملی وضو بگیرید.

۱- اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری، ج ۱، ص ۴۳.

۲- توضیح المسائل مراجع، ج ۱، شرایط وضو، مسئله ۲۶۵ الی ۲۹۴.

تحقیق کنید

علاوه بر رعایت شرایط واجب وضو رعایت چه مسائلی در وضو مستحب است؟



وضوی جبیره

جبیره : وسیله‌ای است که با آن روی زخم یا محل شکستگی را می‌بندند. (مانند : چسب زخم یا باند یا گچ گرفتن) و یا دوايي که روی زخم می‌گذارند (مانند پماد سوختگی)

مسئله : اگر زخم یا شکستگی در صورت و دست‌ها باشد و روی آن باز بوده و آب ریختن برای آن ضرر داشته باشد، باید پارچه‌ای روی آن انداخته و دست تر روی آن کشید.

تبصره ۱ :

اگر آب برای زخم ضرری ندارد و روی زخم نجس نیست، باید به طور معمولی وضو گرفت.

تبصره ۲ :

اگر روی زخم نجس است، باید پارچه‌ی پاکی روی آن گذاشت و دست تر را به نیت وضو روی پارچه کشید.

تبصره ۳ :

در صورتی که باز کردن جبیره زحمت و مشقت نداشته باشد و آب هم برای زخم ضرر ندارد، باید جبیره را باز کند و وضو بگیرد.^۱

تبصره ۴ :

اگر خود جبیره نجس شود باید پارچه پاکی روی آن گذاشته و روی آن دست تر بکشد.

تحقیق کنید

در خصوص وضوی اِرتماسی و کیفیت آن تحقیق کنید و در کلاس بحث کنید.

۱- توضیح المسائل مراجع، ج ۱، احکام وضوی جبیره، مسئله ۲۲۴ الی ۲۳۰.

فلسفه وضو

وضو، خود یکی از عبادات است و شرط صحت نماز -عالی‌ترین نشان بندگی- است و حکمت اصلی آن طهارت روح است که بسیار فراتر از فواید مادی و نتایج جسمانی است. امام علی ابن موسی الرضا (علیه السلام) در روایتی زیبا می‌فرماید: همانا امر شد تا بندگی و عبادت با وضو آغاز شود تا بندگان هنگامی که در پیشگاه خداوند متعال می‌ایستند و با او مناجات می‌کنند طهارت داشته، از آلودگی‌ها و نجاسات، پاک و مطیع اوامر الهی گردند، افزون بر این، وضو سبب می‌شود که آثار خواب آلودگی و کسالت برطرف شده و قلب انسان در برابر خداوند متعال نور و صفا یابد.^۱

دانشمندان علم پزشکی و روان‌شناسی پس از تحقیقات گسترده توانسته‌اند قسمتی از آثار بهداشتی وضو را کشف کنند که برخی از آنها عبارت‌اند از:

۱. تعادل اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک که این تعادل نقش مؤثری در آرامش جسم و روح انسان دارد. لازم به ذکر است، گرچه هنگام وضو تنها قسمت کمی از اعضای بدن شستشو داده یا با آب مسح می‌شوند اما قسمت عمده‌ای از سلسله اعصاب انسان در همین اعضای وضو متمرکز شده است.

۲. برطرف نمودن چربی‌ها، کثافات و میکروب‌های صورت و دست‌ها چند نوبت در روز، که نتیجه آن تنفس پوست است و در نتیجه موجب سلامت بدن و چشم‌ها است.

۳. گردش و جریان سریع خون در اعضای بدن که باعث آمادگی سلول‌های مغز برای تفکر و تمرکز خواهد شد.

۴. رعایت مستحبات وضو مانند : استنشاق، مضمضه کردن آب، مسواک کردن دندان‌ها و... آثار و برکات وضو را بیشتر نموده و باعث نظافت و بهداشت دهان و دندان و مجاری تنفسی بینی شده و در جلوگیری از بیماری‌های زکام، سل، تنگی نفس، آسم و امراض ریوی و... نقش مؤثر دارد. و این تنها قسمتی از آثار و برکات وضو و فواید بهداشتی آن است و چه بسا با پیشرفت علم مطالب شگفت‌انگیز دیگری کشف شود.^۱

بیندیشیم و پاسخ دهیم

- ۱ کدام نماز را می‌توان بدون وضو خواند؟ چرا؟
- ۲ کسی که برای خواندن دعا یا قرآن وضو گرفته می‌تواند با آن وضو نمازهای واجب را بخواند؟
- ۳ وضوی کسی که در مقدمات وضو به او کمک شده (مثلاً برای او آب ریخته‌اند تا وضویش را بگیرد) چه حکمی دارد؟

۱- اقتباس از حکمت‌ها و اسرار علمی احکام بهداشتی اسلام اثر آیت‌الله احمد اهتمام ص ۱۵۴ و فلسفه احکام از منشورات مرکز فرهنگ و معارف قرآن ص ۳۳.

درس ششم



طهارت معنوی (۲)

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

خداوند نمی‌خواهد (با احکام خود) بر شما رنج و سختی و
مشقت قرار دهد، بلکه می‌خواهد شما را (از انواع آلودگی‌ها)
پاک کند و نعمت خود را بر شما تمام نموده تا شکر او را به
جای آورید^۱.

۱ - سورة مائدة، آیه ۶.

برای یک مسلمان حقیقی آنچه مهم است اطاعت فرمان خداوند حکیم است. چه فرمان دهد که قسمتی از بدن شسته شود (مانند وضو) و یا فرمان دهد که تمام بدن شسته شود (مانند غسل). در شرع مقدس اسلام، غسل طهارتی است که از شستن تمام بدن حاصل می‌شود و این عمل معنوی باید با قصد قربت و برای رضای خدا انجام گیرد. بنابراین اگر کسی بدون قصد قربت بدن خود را بشوید، تنها از نظافت ظاهری بهره برده و از طهارت معنوی محروم است.

غسل‌های واجب

غسل به واسطهٔ «جنابت» واجب می‌شود، همچنین مسلمانی که از دنیا می‌رود واجب است او را غسل دهند که به آن «غسل میت» می‌گویند و نیز کسی که به بدن میتی دست بگذارد واجب است غسل کند که به آن «غسل مس میت» می‌گویند.

■ غسل‌های واجب دو دسته هستند :

- دستهٔ اول مشترک بین مردان و زنان که عبارت است از : ۱- غسل جنابت ۲- غسل میت
- ۳- غسل مس میت
- دستهٔ دوم مخصوص بانوان که عبارت است از : ۴- غسل حیض ۵- غسل استحاضه
- ۶- غسل نفاس

غسل‌های مستحب

غسل نمودن در موارد متعددی مستحب است و سزاوار است انسان مسلمان به غسل‌های مستحب نیز اهمیت دهد.

■ برخی غسل‌های مستحب عبارت است از :

- ۱- غسل جمعه که استحباب فراوان داشته و بسیار به آن توصیه شده است.
- بهترین زمان غسل جمعه از اذان صبح جمعه تا اذان ظهر جمعه است. اما اگر بعد از ظهر جمعه هم موفق نشد، می‌تواند روز شنبه قضای آن را به جا آورد.
- ۲- غسل شب‌های ماه مبارک رمضان، به ویژه شب‌های قدر.
- ۳- غسل روزهای عید؛ مانند : عید غدیر، فطر، قربان، نوروز، مبعث، نیمهٔ شعبان، میلاد پیامبر اسلام.

۴- غسل زیارت ائمه اطهار (علیهم السلام) (از دور یا نزدیک)، احرام، طواف خانه خدا.

۵- غسل ورود به مسجد الحرام، مسجد النبی، ورود به شهر مکه و مدینه.

۶- غسل دادن کودک تازه متولد شده، از زمان ولادت تا روز هفتم.

۷- غسل توبه از گناهان.^۱

■ **سؤال:** اگر غسل‌های متعددی از واجب و مستحب جمع شوند، آیا انجام یک غسل از همه غسل‌ها کفایت می‌کند؟

■ **همه مراجع:** آری، کفایت می‌کند.^۲

کیفیت غسل

در غسل باید تمام بدن شسته شود و به دو صورت ترتیبی و ارتماسی انجام می‌شود:

■ **غسل ترتیبی:** پس از نیت، ابتدا سر و گردن، سپس سمت راست، سپس سمت چپ، شسته می‌شود.^۳

■ **غسل ارتماسی:** نیت غسل کرده و زیر آب می‌رود به نحوی که آب تمام بدن او را فرا گیرد، یا آنکه زیر آب می‌رود، سپس نیت غسل کرده و بیرون می‌آید.

مسئله: اگر فرد برای غسل ترتیبی وقت ندارد، مثل آنکه اگر غسل ترتیبی کند نمازش قضا می‌شود، ولی برای غسل ارتماسی وقت دارد، باید غسل ارتماسی کند.^۴

غسل جنابت

«جنابت» به دو صورت حاصل می‌شود:

۱. آمیزش

۲. خروج ترشحات، اگر همراه با اوج لذت و شهوت جنسی باشد، حکم به جنابت می‌شود

و غسل جنابت واجب می‌شود. خروج ترشحات دیگر غیر از این مورد پاک است.^۵

۱- توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسئله ۶۴۴ و ۶۴۵، عروة الوثقی، ج ۱، باب نهم در غسل‌های مستحب.

۲- توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسئله ۳۸۹.

۳- برخی مراجع در غسل ترتیبی ابتدا شستن سر و گردن، سپس بقیه بدن را کافی می‌دانند.

۴- توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسئله ۳۷۰.

۵- توضیح المسائل مراجع، مسئله ۴۴۶.

کسی که جنب شده، انجام برخی کارها بر او واجب، برخی کارها حرام و برخی کارها مکروه است.

واجب	انجام غسل برای خواندن نماز یا گرفتن روزه
حرام	توقف نمودن در مساجد یا حرم امامان معصوم علیهم السلام رفتن به مسجد الحرام و مسجد النبی لمس خط قرآن، اسامی خداوند متعال، پیامبران و چهارده معصوم علیهم السلام . خواندن سوره‌هایی از قرآن که آیات سجده واجب دارند.
مکروه	خوردن و آشامیدن و خوابیدن (که با وضو گرفتن کراهت از بین می‌رود). همراه داشتن قرآن، خواندن بیش از هفت آیه، لمس جلد و حاشیه‌های قرآن. روغن مالی کردن بدن، مانند استفاده از کرم یا ژل.

خودارضایی

یکی از گناهان کبیره، خودارضایی است؛ یعنی انسان با خود کاری کند که به اوج شهوت جنسی برسد. اگر خدای نکرده کسی این گناه بزرگ و عمل حرام را مرتکب شد واجب است غسل جنابت کند.

تحقیق شود

در بیمارستانی دو مادر به طور جداگانه دو کودک به دنیا آوردند، در مورد اول هنگام تولد، کودک از دنیا رفت و در مورد دوم هنگام تولد، مادر از دنیا رفت. چند غسل میت و چند غسل مس میت واجب و بر چه کسانی واجب می‌شود؟



غسل‌های اختصاصی بانوان

عادت ماهانه: خداوند متعال در رحم مادر برای پذیرش جنین و تولد نوزاد، نوعی نظم و هماهنگی خاص قرار داده است. هنگامی که جنین در رحم مادر قرار می‌گیرد و امکان تغذیه او از راه دهان نیست، «جُفت» بین بدن مادر و فرزند قرار گرفته تا غذای مناسب طفل در آنجا آماده شده و از راه ناف وارد بدن او شود. زمانی که نطفه کودک در رحم مادر منعقد نشده است، جداره داخلی رحم در هر ماه تعویض می‌شود و به صورت خون از بدن دفع می‌شود، این پدیده که به طور طبیعی در هر ماه تکرار می‌شود، «**عادت ماهانه**» نامیده می‌شود. به عادت ماهانه قاعدگی، **حیض** یا **پریود** نیز گفته می‌شود.

مادری که توفیق می‌یابد کودکی را به دنیا آورد، پس از زایمان کودک، خونی از او خارج می‌شود که به آن خون نفاس می‌گویند. زن در حالت حیض یا نفاس احکام و مسائل مخصوصی دارد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. اگر خونی که از زن خارج می‌شود شرایط خون حیض یا نفاس را ندارد، خون استحاضه است، مگر اینکه مربوط به زخم و جراحت رحم باشد که غسل ندارد.

سرخ یا سرخ مایل به سیاه غلیظ گرم با فشار و کمی سوزش خارج می‌شود. ^۱	خون حیض	علائم عمومی خون‌ها
نشانه و علامت در آن مطرح نیست.	خون نفاس	
زرد رنگ سرد بدون فشار و سوزش خارج می‌شود. ^۲	خون استحاضه	

۱- توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسئله ۴۳۴.

۲- توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسئله ۳۹۳.

تبصره ۱:

ممکن است علامت‌های فوق در برخی زمان‌ها یا برخی اشخاص فرق کند.

تبصره ۲:

ممکن است برخی بانوان در یک ماه دوبار عادت و برخی در چند ماه یک بار عادت شوند.

■ شرایط تحقق خون حیض^۱

- ۱- کمتر از سه روز نباشد : خون کمتر از سه روز حکم استحاضه را دارد.
- ۲- بیشتر از ده روز نباشد : خونی که پس از ده روز از زمان عادت بیاید، استحاضه است.
- ۳- در سه روز اول استمرار داشته باشد : اگر در طول سه روز داخل رحم خون وجود داشته باشد، کفایت می‌کند.^۲
- ۴- فاصله دو حیض حداقل ده روز است، بنابراین، اگر بعد از عادت اول و قبل از ده روز خون ببیند، خون دوم حکم استحاضه را دارد.

تبصره:

خونی که پس از سنّ یائسگی دیده شود، حیض نیست؛ بلکه استحاضه است.

در خصوص سنّ یائسگی، معنای آن، زمان آن در زن‌های سیّده و غیر سیّده تحقیق کرده و در کلاس درس مطرح نمایید.
در مورد اصطلاحات زیر و حکم آن تحقیق کنید : عادت و قتیّه عددیه، عادت و قتیّه، عادت عددیه. این حالت‌ها در تعیین اولین روز استحاضه که متصل به حیض است چه تأثیری دارد؟

تحقیق و تفکر



کسی که اولین بار خون می‌بیند، باید عادت خویشان نزدیک خود را ملاک قرار دهد و طبق آن عمل کند و همچنین کسی که چند بار خون دیده، ولی عادت معینی پیدا نکرده، عادت خویشان را ملاک قرار می‌دهد.

۱- اجوبه الاستفتات، ج ۱، ص ۶۹، سؤال ۲۳۸.

۲- توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسائل ۴۳۵، ۴۴۰، ۴۴۱.

■ احکام حائض

۱. در ایام عادت نمی‌توان نماز خواند و اگر در حال نماز حیض شود، نمازش باطل است.
۲. در ایام عادت نمی‌توان روزه گرفت و اگر در حال روزه حیض شود، روزه‌اش باطل است.

تبصره :

قضای نمازهای دوران عادت واجب نیست، ولی قضای روزه‌های ایام عادت واجب است.^۱

۳. آنچه بر شخص جنب حرام است بر شخص حائض نیز حرام است، علاوه بر آنکه آمیزش با همسر در ایام عادت، حرام است و موجب کفاره می‌شود.^۲

■ استفتائات

سؤال : خوردن قرص در ایام حج یا بعضی مواقع دیگر برای جلوگیری از عادت ماهانه چه حکمی دارد؟

امام خمینی «قُدِسَ سِرُّهُ» : در صورت مضرّ نبودن اشکال ندارد.^۳

■ استحاضه

تبصره :

کسی که بررسی کردن برایش ممکن نیست، اگر قبلاً استحاضه بوده به وظیفه استحاضه قبلی عمل می‌کند و اگر حالت سابقه نداشته، به آنچه یقین دارد عمل کند. خون استحاضه ممکن است قبل از ایام عادت یا پس از آن، قبل از بلوغ یا پس از سنّ یا سگی از رحم خارج شود.

تبصره :

اگر خون به دلیل زخم یا جراحت یا در اثر عمل جراحی، از رحم خارج شود، خون استحاضه نیست.

۱- توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسئله ۴۶۹.

۲- همان، مسئله ۴۵۰.

۳- استفتائات از محضر امام خمینی «قُدِسَ سِرُّهُ»، ج ۱، سؤال ۱۱۱.

جدول احکام و مسائل استحاضه ^۱		
انواع	راه شناخت	وظیفه مستحاضه
قليله	خون فقط سطح خارجی نوار بهداشتی را آلوده کند.	– تعویض نوار – طهارت محل – جلوگیری از خروج خون^۲ – وضو گرفتن برای هر نماز
متوسطه ^۳	خون علاوه بر سطح خارجی، درون نوار را نیز آلوده کند.	– انجام اعمال استحاضه قلیله – انجام یک غسل در هر شبانه روز
کثیره	خون از طرف دیگر نوار بهداشتی خارج شود و به لباس سرایت کند.	– انجام اعمال استحاضه قلیله – انجام یک غسل برای نماز صبح – انجام یک غسل برای نماز ظهر و عصر (اگر با هم می‌خواند) – انجام یک غسل برای نماز مغرب و عشا (اگر با هم می‌خواند)

■ مسائل اختصاصی مستحاضه

۱. لازم است قبل از هر نماز بررسی شود تا بداند استحاضه از کدام نوع است.
۲. وضو گرفتن برای هر نماز یا هر کاری که نیاز به وضو دارد لازم است.
۳. پس از وضو یا غسل، لازم است بی درنگ نماز خود را بخواند.
۴. غسل استحاضه کفایت از وضو نمی‌کند. بنابراین، علاوه بر غسل، وضو گرفتن نیز لازم است.^۴
۵. خون استحاضه، زمان خاصی ندارد؛ ممکن است از سه روز کمتر و یا از ده روز بیشتر باشد.

تحقیق و تفکر با مراجعه به رساله مرجع تقلید خود، بیابید که ملاک در استحاضه و وجود یا خروج خون چیست؟

۱- توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسائل ۳۹۴ تا ۴۳۳.

۲- در صورتی که مشقت یا ضرر نداشته باشد.

۳- آیت الله مکارم شیرازی، قائل به استحاضه متوسطه نیستند و متوسطه را ملحق به قلیله می‌دانند.

۴- توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسئله ۳۹۶.

تیمم

طبق دستور خداوند متعال در قرآن^۱ برخی مواقع «تیمم» جایگزین وضو یا غسل می‌شود که موارد آن به شرح زیر است :

۱. نداشتن وقت کافی برای وضو یا غسل

● هرگاه وقت به قدری تنگ باشد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند، تمام نماز یا قسمتی از آن خارج از وقت خوانده می‌شود، باید تیمم کند تا نماز را قبل از اتمام وقت بخواند.

۲. ترس از ضرر

● کسی که بیماری دارد و احتمال می‌دهد مصرف آب برای او ضرر دارد، باید تیمم کند.

۳. نیاز به آب برای حفظ جان

● اگر مقدار کمی آب دارد و احتمال می‌دهد خود و اطرافیانش به سختی و تشنگی دچار می‌شوند، آب را برای مصرف کنار بگذارد و تیمم کند.

۴. نیاز به آب برای تطهیر

● اگر مقدار کمی آب دارد و بدن یا لباسش نجس شده، اولویت با تطهیر بدن و لباس است و اگر آبی باقی نماند، تیمم کند.

۵. پیدا نکردن آب

● اگر برای وضو یا غسل آب وجود ندارد واجب است برای پیدا کردن آب جست‌وجو کند و پس از مایوس شدن از یافتن آب، تیمم کند. اما اگر تهیه آب یا استعمال آن به قدری سختی و مشقت دارد که قابل تحمل نباشد، لازم است تیمم کند.

۶. نداشتن آب مباح

● اگر آب یا ظرف آب، غصبی و مال دیگران است و آب و ظرفی غیر از آن موجود نیست، وضو یا غسل ساقط شده و لازم است تیمم کند.

تبصره :

وضو گرفتن از نه‌رهای بزرگ اگر چه انسان نداند که صاحب آنها راضی است، اشکال ندارد.^۲

۱- سورة مائده، آیه ۶ و سورة نساء، آیه ۴۳.

۲- توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسئله ۲۷۱.

تبصره :

اگر عمداً نماز را به قدری تأخیر بیندازد که دیگر وقت برای وضو و غسل باقی نماند، می‌تواند تیمم کند و نماز را با تیمم بخواند، اما معصیت کرده است.^۱ همچنین اگر در ماه مبارک رمضان قبل از اذان صبح غسل واجب را عمداً به تأخیر اندازد تا وقت تنگ شود، می‌تواند با تیمم وارد اذان صبح شود و روزه‌اش صحیح است. اما معصیت کرده است.

کیفیت تیمم

- ۱- نیت : باید مشخص کند که تیمم او بدل از وضو است یا غسل.
- ۲- زدن کف دو دست با هم بر چیزی که تیمم بر آن صحیح است.
- تیمم بر خاک پاک، ریگ، شن، کلوخ و سنگ، که پاک و مباح باشند، صحیح است.

تبصره :

- اعضای تیمم باید پاک باشند و مانعی روی آنها نباشد، حتی انگشت.
- ۳- کشیدن کف دو دست بر تمام پیشانی (از محل روئیدن موی سر تا روی ابروها و دو طرف پیشانی).
 - ۴- کشیدن کف دست چپ بر پشت دست راست از میچ تا نوک انگشتان.
 - ۵- کشیدن کف دست راست بر تمام پشت دست چپ از میچ تا نوک انگشتان.



۱- توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسائل ۶۴۸ الی ۶۸۳.

یادآوری



- تمام کارهایی که با وضو یا غسل می‌توان انجام داد مانند نماز خواندن، قرآن خواندن و... با تیمم بدل از وضو و غسل هم می‌توان انجام داد.
- هر کاری که وضو و غسل را باطل می‌کند، تیمم را نیز باطل می‌کند.
- به محض آنکه عذر برطرف شد، تیمم نیز برطرف می‌شود.

برای مطالعه

اولین رساله توضیح المسائل

شیخ صدوق رحمته الله می‌نویسد: با یکی از نوادگان امام موسی بن جعفر رحمته الله هم‌نشین و از این مجالست بسیار مفتخر و سرفراز بودم. روزی ایشان از کتاب زکریای رازی به نام «من لا یحضره الطبیب» [کسی که طبیب نزد او حاضر نیست] نام برد و گفت: کتابی است در علم طب، جامع و کافی، تو نیز در خصوص فقه و احکام دین کتابی بنویس و نام آن را «من لا یحضره الفقیه» [کسی که فقیه نزد وی حاضر نیست] بگذار تا دیگران هنگام نیاز به دانستن حلال و حرام از آن استفاده کنند.

شیخ صدوق به این توصیه عمل می‌کند و یک دوره کامل فقه را از باب «طهارت» تا «دیات» جمع‌آوری نموده و فتاوی خود را در آن کتاب بر اساس آیات و روایات تنظیم می‌نماید. به عنوان نمونه به یک روایت در باب تیمم اشاره می‌شود:

«به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض شد: شخصی را جنابت پدید آمده بود و در حالی که بیماری آبله داشت او را غسل دادند. مریض جان سپرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسانی که این مریض را در این حالت غسل دادند او را به قتل رساندند! چرا مسائل او را سؤال نکردند و ندانسته او را غسل دادند؟ چرا او را تیمم ندادند؟ به درستی که درمان جهل، سؤال کردن و پرسیدن است.»^۱

۱- من لا یحضره الفقیه، ج ۱، کتاب الطهارة، باب تیمم، حدیث ۲۱۹.

بیندیشیم و پاسخ دهیم

- ۱ غیر مسلمانان نیز دوش گرفته و بدن خود را شستشو می‌دهند، آیا حمام گرفتن آنها غسل و طهارت محسوب می‌شود؟ آثار طهارت را دارد یا خیر؟
- ۲ با مراجعه به رساله توضیح المسائل مواردی را که «غسل جنابت»، «غسل میت» و «غسل مس میت» ساقط می‌شوند، استخراج نمایید.
- ۳ آیا زیر دوش حمام می‌توان غسل ارتماسی نمود؟ چرا؟
- ۴ فتوای امام خمینی «قُبْسِ سِرُّ»، مقام معظم رهبری و مرجع تقلید خود را در خصوص حرمت خواندن سوره‌هایی که سجده واجب دارند بر شخص جنب، به دست آورده و در کلاس مطرح کنید.
- ۶ شخصی به دلیل آنکه آب برای چشمش ضرر دارد تیمم بدل از غسل جنابت نموده و نفر دوم به دلیل کمبود وقت، تیمم بدل از غسل نموده، حکم این دو نفر برای ورود به مسجد کدام گزینه است؟

- ☐ الف) هر دو می‌توانند به مسجد بروند
- ☐ ب) هیچ‌کدام نمی‌توانند به مسجد بروند
- ☐ ج) نفر اول می‌تواند، نفر دوم نمی‌تواند
- ☐ د) نفر اول نمی‌تواند، نفر دوم می‌تواند

- ۷ شخصی به علت قطع آب، با تیمم مشغول خواندن نماز شد، در وسط نماز آب وصل شده و در لوله‌ها جاری شد، حکم نماز وی چگونه است؟

درس هفتم



آغاز نماز

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ
تَسْبِيحَهُمْ

تمام آسمان‌های هفت‌گانه و زمین و همه کسانی که در آنها
هستند، همگی به ستایش و تسبیح خدا مشغول هستند و هیچ
موجودی نیست مگر آنکه حمد و ستایش او را می‌گوید ولی
شما حمد و سپاس آنها را نمی‌فهمید^۱.

۱ - سورة اسراء، آیه ۴۴.

حس پرستش و عبادت در وجود تمامی موجودات نهاده شده و هر موجودی نیاز به پرستیدن مافوق را در درون خویش احساس می‌کند. کسانی که تحت تربیت و تعلیم انبیاء الهی قرار گرفتند، موجود مافوق خود را به درستی شناختند و به عبادت و پرستش او مشغول شدند، اما کسانی که از مسیر صحیح هدایت منحرف شدند، به جای پرستش خداوند یکتا به پرستش بت‌های بی‌جان روی آوردند.



نماز اساس دين

همهٔ اديان آسمانی پیروان خود را به عبادت در برابر خدا و نیایش با او دعوت کرده‌اند، اما بهترین، کامل‌ترین، آسان‌ترین و پر ثمرترین عبادت را پیامبر خاتم، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله برای بشر به ارمغان آورد. سیرهٔ آن حضرت، آموزش نماز به تازه مسلمانان بود. روزی گروهی از اعراب نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده و گفتند: مسلمان می‌شوند، به شرط آنکه نماز نخوانند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قبول نکرده و فرمودند: در دینی که نماز نباشد هیچ خیر و برکتی وجود نخواهد داشت^۱.

آثار و برکات نماز

نماز در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی انسان اثر مستقیم گذاشته و آثار و برکات آن، دنیا و آخرت او را تحت تأثیر قرار می‌دهد. البته این تأثیرگذاری، مشروط به دانستن مسائل و احکام نماز و رعایت آنهاست.

تحقیق کنید

در خصوص آثار و برکات نماز تحقیق کرده و در کلاس مطرح نمایید.

احکام و مسائل نماز

احکام و مسائل نماز در سه بخش کلی مطرح می‌شود:

■ بخش اول: مسائلی که قبل از خواندن نماز باید رعایت شود که به آن «مقدمات نماز» می‌گویند.

■ بخش دوم: مسائلی که هنگام خواندن نماز باید مراعات شود که شامل واجبات یازده‌گانه (رکنی و غیر رکنی) و انجام مستحبات مربوط به نماز می‌باشد که به آن «مقارنات نماز» می‌گویند.

۱- بحار الانوار: ۵۳/۲۷.

■ بخش سوم : انجام کارهایی که موجب باطل شدن نماز می‌شود و به آنها «مبطلات نماز» می‌گویند.

مقدمات نماز

جدول مسائل نماز (۱)		مسائلی که قبل از خواندن نماز باید رعایت شود.
❖ وضو، غسل، تیمم ❖ نمازگزار به حسب وظیفه باید وضو بگیرد یا غسل کند و در صورت عدم امکان تیمم نماید.	طهارت‌های سه‌گانه :	
❖ وقت مخصوص، مشترک و وقت فضیلت نمازهای صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء ❖ زمان واجب شدن نماز آیات، نماز عید، نماز میت	وقت نماز :	
❖ حداقل پوشش واجب برای زن در نماز، باید تمام بدن و موی سر خود (به غیر از گردی صورت و دستها تا مچ) را بپوشاند. ❖ پاک باشد. ❖ مباح باشد (غصبی نباشد). ❖ اجزای مردار یا حیوان حرام گوشت نباشد.	لباس نمازگزار :	
❖ پاک باشد. ❖ غصبی نباشد. ❖ بی حرکت باشد. ❖ پستی و بلندی زیاد نداشته باشد. ❖ به نحوی باشد که بتوان رکوع و سجود را به راحتی انجام داد.	مکان نماز :	
❖ نجاسات یازده‌گانه از بدن، لباس و مکان نمازگزار برطرف شود.	بر طرف نمودن نجاسات :	
❖ طوری بایستد که بگویند رو به خانه کعبه ایستاده است.	قبله :	

مسئله ۱- (وقت) : زمانی انسان می‌تواند مشغول نماز شود که یقین کند وقت داخل شده است و این یقین با گفته دو نفر عادل مورد اعتماد یا با اذان گفتن مؤذن وقت شناس

و مورد اطمینان حاصل می‌شود.

تبصره :

اگر در بین نماز یا پس از نماز بفهمد که قبل از اذان (داخل شدن به وقت) نماز خوانده نمازش باطل است. گرچه پیش از ورود در نماز، یقین داشته که به وقت داخل شده است.

مسئله ۲- (پوشش) :

تبصره :

- ۱- لازم نیست پشت و روی پاها به وسیله جوراب پوشانده شود؛ بلکه اگر به وسیله چادر یا شلوار بلند نیز پوشیده شود کافی است.
- ۲- اگر چادر نازک و بدن نما باشد، نماز با آن باطل است، مگر آنکه زیر چادر پوشش کامل داشته باشد.
- ۳- با مانتو و روسری اگر مقدار واجب پوشش و شرایط لباس نمازگزار را داشته باشد می‌توان نماز خواند، هر چند نماز با چادر برای پوشش کافی، آسان‌تر و بهتر است.^۱
- ۴- مستحب است زن در نماز از زیور آلات استفاده کند^۲. یا خود را آرایش نماید؛ اما اگر در معرض دید نامحرم است، واجب است چهره آرایش کرده و زیور آلات خود را بپوشاند^۳.

تحقیق کنید

نماز خواندن در لباسی که با پولی تهیه شده است که خمس یا زکات آن پرداخته نشده است چه حکمی دارد؟ چرا؟



۱- توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسئله ۸۹۷.

۲- عروة الوثقی، ج ۱، مستحبات لباس نمازگزار.

۳- همان، مسئله ۵.

مسئله ۳ — (مکان) :

نماز خواندن در ملک غصبی یا بر روی فرش غصبی یا در ماشین غصبی باطل است.

تبصره :

موارد زیر جزء ملک غصبی است و نماز خواندن در آن باطل است :

الف) نماز خواندن صاحب خانه در خانه‌ای که اجاره داده است. (البته بدون کسب رضایت از مستأجر)

ب) نماز خواندن در ملک شریکی، اگر رضایت شریک حاصل نشود.

مسئله ۴ :

مکان نمازگزار باید بی حرکت باشد و چنانچه مجبور شود در هواپیما، قطار یا کشتی نماز بخواند باید رو به قبله بایستد و اگر وسائل نقلیه از قبله برگشتند، نمازگزار در حال نماز به سمت قبله برگردد^۱.

مسئله ۵ :

انسان باید رعایت ادب را بکند و جلوتر از قبر پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام نماز نخواند^۲.

مسئله ۶ :

مکان نمازگزار اگر نجس است، نباید به گونه‌ای تر باشد که رطوبت آن به بدن یا لباس نمازگزار برسد^۳.

مسئله ۷ :

کسی که می‌خواهد نماز بخواند باید برای پیدا کردن قبله کوشش نماید و اگر موفق به پیدا کردن قبله نشد، چنانچه فرصت کافی دارد، بهتر است^۴ به چهار طرف نماز بخواند، تا حداقل یکی از نمازها رو به قبله خوانده شود^۵.

۱- مسئله ۸۸۰.

۲- مسئله ۸۸۴.

۳- پس از مسئله ۸۵۵، شرط چهارم.

۴- امام خمینی «قُدَس سِرُّهُ» : واجب است.

۵- توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسئله ۷۸۴.

برای مطالعه

علاوه بر نماز، موارد دیگری نیز متوقف بر دانستن قبله است، مانند: ذبح حیوان، رو به قبله نمودن محتضر (کسی که آخرین لحظات زندگانی خود را سپری می‌کند)، دفن اموات. همچنین در تواله، نباید رو به قبله یا پشت به قبله نشست. بنابراین باید راههای تشخیص قبله را بدانیم:

خانه کعبه در سمت جنوب غربی ایران واقع شده است، بنابراین پیدا کردن یکی از جهات چهارگانه اصلی (شمال، جنوب، مشرق و مغرب) در یافتن جهت قبله نقش مؤثری دارد. اگر انسان به سمت شمال بایستد، پشت سر او جنوب، سمت راست مشرق و سمت چپ او مغرب است.

۱- طلوع و غروب آفتاب: خورشید از سمت مشرق طلوع می‌کند و در سمت مغرب غروب می‌کند، بنابراین اگر به گونه‌ای بایستیم که سمت چپ ما به سمت مشرق باشد، سمت راست به سمت مغرب قرار می‌گیرد و اندکی تمایل به سمت راست، جنوب غربی و قبله را معین می‌کند.

۲- قبور مسلمین نیز یکی از راههای تشخیص قبله است. اگر به نحوی بایستیم که بالای قبر سمت راست ما قرار گیرد و پایین قبر سمت چپ ما باشد روبروی ما قبله خواهد بود.

۳- در دو روز از سال (۶ خرداد و ۲۴ تیر) هنگام ظهر شرعی مکه^۱ آفتاب در بالای خانه کعبه قرار می‌گیرد و در آن لحظه خانه کعبه سایه ندارد، در این هنگام تشخیص قبله در هر نقطه از زمین بسیار آسان است به این نحو که شاخصی را در زمین قرار می‌دهیم و اندک سایه‌ای که در کنار آن ایجاد

۱- در ۶ خرداد اذان ظهر مکه به وقت تهران ساعت ۱:۵۳ دقیقه رسمی و در ۲۴ تیر ساعت ۱:۲۰ دقیقه رسمی می‌باشد.

می‌شود راه قبله را نشان می‌دهد یعنی از سر سایه به سمت شاخص مسیر قبله می‌باشد. بنابراین در آن ساعت هر کسی در هر نقطه از جهان که به سمت خورشید باشد، رو به قبله است.^۱

بیندیشیم و پاسخ دهیم

- ۱ وقت مخصوص و مشترک نماز ظهر و عصر را مشخص نمایید.
- ۲ اذانی که از صدا و سیما پخش می‌شود، آیا می‌تواند مورد اطمینان قرار گیرد یا خیر؟
- ۳ مردی برای شنا به استخر رفته و متوجه می‌شود نمازش را نخوانده است، آیا با همان لباس شنا می‌تواند نماز بخواند؟
- ۴ اگر انسان پس از تزریق آمپول و خواندن نماز متوجه شود که جای تزریق خون‌ریزی کرده و او متوجه نشده است حکم نمازی که خوانده چیست؟ برای نماز بعدی چه باید بکند؟
- ۵ کسی که می‌خواهد نماز مستحبی بخواند در چه زمانی باید جهت قبله را رعایت کند و در چه زمانی می‌تواند شرط رو به قبله بودن را رعایت نکند؟

۱- فقه، ج ۱، ص ۱۵ به نقل از مجله نور علم، ش ۴۴، ص ۱۹۶.

درس هشتم



ارکان و واجبات نماز

فَاقِمْوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
مَوْقُوتًا

پس نماز را به جای آورید، چرا که نماز برای اهل ایمان
وظیفه‌ای ثابت در اوقات معین است^۱.

۱ - سورة نساء، آیه ۳۰۳.

صورت زیبای نماز

انسان از دو بُعد جسم و روح تشکیل شده است. اگر نماز را به یک انسان زیبا تشبیه کنیم: جسم نماز، احکام و مسائل نماز می‌باشد و روح نماز هم مسائل باطنی و درونی نماز مانند: ولایت اهل بیت علیهم‌السلام، حضور قلب، خشوع و خضوع است. اگر جسم انسان از اعضا و جوارح گوناگون تشکیل شده که وجود برخی از آنها لازم و ضروری است و نبود آنها جسم را از حرکت می‌اندازد، نماز نیز این گونه است. برخی احکام و مسائل نماز ضروری و واجب است و نبود آنها نماز را باطل می‌کند و برخی از آن مسائل مستحب است که شرط کمال نماز است و صورت نماز را زیباتر می‌کند.



مقارنات نماز

مسائلی که هنگام خواندن نماز رعایت می‌شود، یا واجب است یا مستحب و واجبات نماز نیز یا رکنی است و یا غیر رکنی.

- واجبات رکنی: آن بخش از واجبات نماز را که اگر، چه سهواً و چه عمدتاً، به جا آورده نشود یا کم و زیاد شود، نماز باطل می‌شود، ارکان نماز می‌گویند، مانند: رکوع و سجود.
- واجبات غیر رکنی: آن بخش از واجبات نماز است که اگر از روی فراموشی کم یا زیاد شود، نماز باطل نمی‌شود. مانند: قرائت، تشهد.^۱

۱- توضیح المسائل مراجع، مسئله ۹۴۲.

جدول مسائل نماز (۲)		
واجبات رکعتی	نیت	* قصد انجام نماز برای خدا
	قیام	* ایستادن کامل هنگام نماز با آرامش و استقلال، بدون تکیه دادن به جایی
	تکبیرة الاحرام	* گفتن «الله اکبر» پس از نیت
	رکوع	* خم شدن به مقداری که دست‌ها به زانو‌ها برسد
مسائلی که هنگام نماز رعایت می‌شود	سجده	* قرار گرفتن هفت موضع از بدن بر روی زمین (پیشانی، دو کف دست، دو سر زانو، دو سر انگشت بزرگ پا)
	قرائت	* خواندن حمد و سوره در رکعت اول و دوم نماز و خواندن حمد یا تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم.
	ذکر	* هنگام رکوع ذکر مخصوص رکوع (سبحان ربی العظیم و بحمده) یا سه مرتبه سبحان الله * هنگام سجده ذکر مخصوص سجده (سبحان ربی الاعلی و بحمده) یا سه مرتبه سبحان الله
	تشهد	* در رکعت دوم همه نمازها و رکعت سوم نماز مغرب و رکعت چهارم نمازهای ظهر و عصر و عشا بعد از سجده دوم
	سلام	* پس از تشهد آخر نماز با خواندن سلام‌های مخصوص نماز به پایان می‌رسد.
	ترتیب	* نماز از ابتدا تا انتها باید به ترتیبی که گفته شد (از نیت تا سلام) خوانده شود.
	موالات	* تمام افعال و ذکرهای نماز باید به صورت پیوسته و پشت سر هم خوانده شود و بین آنها فاصله طولانی ایجاد نشود.
	واجبات غیر رکعتی	

نکته‌های فقهی :

نکته ۱- (نیت) :

نماز یا هر عبادت دیگر تنها باید برای انجام فرمان خداوند متعال به جا آورده شود و اگر غیر خدا را قصد کند، یعنی برای نشان دادن به مردم نماز بخواند، یا اینکه هم خدا را در نظر بگیرد و هم مردم را نمازش باطل است.^۱

تبصره ۱ :

لازم نیست نیت را به زبان آورد، مثلاً بگوید چهار رکعت نماز ظهر می‌خوانم! حتی لازم نیست نیت را در ذهن خود مرور کند یا بر قلب خود بگذراند، بلکه همین مقدار که می‌داند چه می‌کند، کافی است.^۲

نکته ۲- (قیام)

ایستادن هنگام گفتن تکبیرة الاحرام و ایستادن قبل از رکوع واجب و رکن است، اما ایستادن هنگام خواندن حمد و سوره و ایستادن پس از رکوع واجب است ولی رکن نیست. (یعنی اگر فراموش کرد، نماز باطل نمی‌شود).^۳

نکته ۳- (تکبیرة الاحرام) :

بالا بردن دست‌ها تا مقابل صورت هنگام گفتن تکبیرة الاحرام یا تکبیرهای دیگر نماز مستحب است.^۴

تحقیق کنید

قیام هنگام تکبیرة الاحرام برای این افراد چگونه است؟
(الف) کسی که خوابیده نماز می‌خواند؟
(ب) کسی که نشسته نماز می‌خواند؟
(ج) کسی که بر روی صندلی نماز می‌خواند؟



۱- توضیح المسائل مراجع، مسئله ۹۴۶.

۲- مسئله ۹۴۳.

۳- مسئله ۹۵۸.

۴- مسئله ۹۵۵.

نکته ۴

بر مرد واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند بخواند و بر مرد و زن واجب است حمد و سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند.^۱

تبصره ۱:

زن می تواند حمد و سوره نماز صبح، مغرب و عشا را بلند یا آهسته بخواند ولی اگر نامحرم صدایش را بشنود، بنا بر احتیاط واجب باید آهسته بخواند.^۲

تبصره ۲:

بلند خواندن به معنای جوهره داشتن صدا می باشد، بنابراین اگر کسی بیش از حد معمول صدایش را بلند کند مثلاً با فریاد زدن نماز بخواند، نمازش باطل است.^۳

تبصره ۳:

اگر کسی از روی فراموشی نماز صبح یا مغرب و عشا را آهسته بخواند و نماز ظهر یا عصر را بلند بخواند اشکال ندارد، اما اگر از روی عمد باشد نمازش باطل است.^۴

تبصره ۴:

صحیح خواندن نماز، به زبان عربی واجب است و اگر کلمه ای را از روی عمد صحیح ادا نکند نمازش باطل است.^۵

نکته ۵- (رکوع)

هنگام رکوع پس از آنکه ذکر تمام شد باید راست بایستد و پس از آرام گرفتن بدن به سجده برود و اگر از همان حالت رکوع به سجده برود نمازش باطل است.^۶

تبصره ۱:

اگر رکوع را فراموش کند و پیش از آنکه به سجده برسد یادش بیاید، لازم است

۱- مسئله ۹۹۲.

۲- مسئله ۹۹۴.

۳- مسئله ۹۹۶.

۴- مسئله ۹۹۵.

۵- مسئله ۱۰۰۰.

۶- مسئله ۱۰۴۰.

قیام متصل به رکوع را انجام دهد، یعنی بلند شود و بایستد بعد به رکوع برود و چنانچه به حالت خمیدگی به رکوع برگردد نمازش باطل است.^۱
نکته ۶- (سجده):

هنگام سجده کردن باید پیشانی را بر روی زمین بگذارد و بهتر از هر چیزی تربت سیدالشهداء، امام حسین (علیه السلام) است و بعد از آن خاک‌های معمولی، سپس انواع سنگ یا کوزه گلی و بعد از آن گیاه به شرطی که خوراکی مانند برگ درخت مو نباشد.^۲

تبصره ۱:

سجده بر روی چوب و کاغذ نیز صحیح است.^۳

تبصره ۲:

اگر در بین نماز چیزی که بر آن سجده می‌کند گم شود و چیزی که سجده بر آن صحیح است مانند (سنگ، چوب، کاغذ) نداشته باشد چنانچه وقت وسعت دارد باید نماز را بشکند و آنچه که سجده بر آن صحیح است پیدا کند و نماز را دوباره بخواند، اما اگر وقت تنگ است و با شکستن نماز، نمازش قضا می‌شود، باید به لباسش اگر از پنبه یا کتان است سجده کند و اگر از این جنس نبود بر لباس از هر جنسی که باشد، اگر آن هم ممکن نشد بر پشت دست و اگر آن هم ممکن نبود بر چیز معدنی مانند انگشتر عقیق سجده کند.^۴

تبصره ۳:

هرگاه یکی از آیات سجده دار قرآن را شنید یا خواند بعد از تمام شدن آیه واجب است فوراً سجده کند و اگر فراموش کرد، هر وقت یادش آمد باید سجده نماید.

سوره‌هایی که سجده واجب دارند عبارت‌اند از: سوره سجده/ آیه ۱۵، سوره فصلت/ آیه ۳۷، سوره نجم/ آیه ۶۲، سوره علق/ آیه ۱۹.

۱- مسئله ۱۰۴۱.

۲- مسئله ۱۰۸۳.

۳- مسئله ۱۰۷۶ و ۱۰۸۲.

۴- مسئله ۱۰۸۷. فتوای آیات عظام مکارم و سیستانی متفاوت است.

قال الصادق عليه السلام : الصَّلَاةُ لَهَا أَرْبَعَةُ آلَافٍ حَدٍّ :

نماز دارای ۴۰۰۰ مسئله است.^۱

شهید اول علیه السلام (از علمای قرن هشتم هجری قمری) مسائل نماز را به دو بخش واجبات و مستحبات تقسیم نمود و دو کتاب در این رابطه تألیف نمود.

کتاب اول : الفیه به معنای هزارگانه، که در آن احکام و مسائل واجب نماز را که ۱۰۰۰ مسئله بود جمع آوری نمود.

کتاب دوم : نفییه به معنای مستحبات که در آن احکام و مسائل مستحب نماز را که شامل ۳۰۰۰ مسئله بود جمع آوری نمود. و شهید ثانی علیه السلام (از علمای قرن دهم هجری قمری) شرحی بر این دو کتاب نوشت با عنوان، شرح الفیه و شرح نفییه.^۲

لازم به ذکر است که وقتی نمازگزار یک نماز دورکعتی را در حداقل زمان ممکن یعنی دو دقیقه می‌خواند ناخودآگاه صدها مسئله واجب و مستحب نماز را رعایت می‌کند.

تحقیق کنید

هنگام تشرف به زیارت امامان معصوم علیهم السلام برخی افراد در مقابل ضریح مقدس امام سجده می‌کنند. با مراجعه به رساله توضیح المسائل (احکام سجده) تحقیق کنید :
این سجده در چه صورتی حرام است و در چه صورتی جایز است؟



۱- من لایحضره الفقیه، ج ۱، ص ۲۸۸، حدیث ۵۹۹.

۲- دانستنی‌های لازم از نماز محمد وحیدی، ص ۳۹.

بیندیشیم و پاسخ دهیم

۱. مقدمات نماز چه فرقی با مقارنات نماز دارد؟
۲. با مراجعه به رسالۀ توضیح المسائل (احکام قیام) به مسائل زیر جواب دهید :
الف) اگر نمازگزار در بین نماز از ایستادن عاجز شد تکلیف نمازش چیست؟
ب) اگر از نشستن هم عاجز شد چه باید بکند؟
ج) نمازگزاری که وظیفه‌اش خواندن نماز در حال نشسته یا خوابیده می‌باشد، اگر در بین نماز بتواند بایستد وظیفه‌اش چیست؟ مقداری از نماز را که در حال نشسته یا خوابیده خوانده چه می‌شود؟
۳. وظیفۀ خانمی که در حال سجده نماز، چادر یا روسری بین پیشانی او و مهر قرار می‌گیرد چیست؟
۴. اگر در بین قرائت نماز ظهر و عصر متوجه شد که نماز را بلند می‌خواند وظیفه‌اش چیست؟
۵. شخصی در حال نماز خواندن است که کودکی مهر او را برداشته و فرار می‌کند، وظیفۀ او چیست؟

درس نهم



انواع نمازها (نمازهای واجب، نمازهای مستحب)


حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا
لِلَّهِ قَانِتِينَ

در اقامه همه نمازها به ویژه نماز میانه (صبح، ظهر یا نماز
جمعه) کوشا باشید و برای عبادت خدا و دعا نمودن
متواضعانه به پاخیزید^۱.

۱ - سورة بقره، آیه ۲۳۸.

نظر به ضرورت و اهمیت یاد خداوند متعال و آثار و برکات فراوان آن در زندگی دنیوی و اخروی شارع مقدس اسلام علاوه بر نمازهای واجب، در شرایط خاصی، این ارتباط را مطلوب شمرده و به همین علت برخی نمازهای مستحب را مطرح نموده، تا بنده سالک در هر زمانی که آمادگی لازم و نشاط کامل را در خود فراهم دید و در دل هوای محبوب را نمود، در برابر خدای قادر متعال ایستاده، با او خلوت گزیده و نماز بخواند.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: دل‌های بندگان خدا گاهی آمادگی و نشاط دارند و گاهی ندارند، پس هنگامی که آمادگی و نشاط دارند مستحبات را انجام دهید و اگر ندارند تنها به واجبات بپردازید.^۱



نمازهای واجب و مستحب

صبح: ۲ رکعت ظهر: ۴ رکعت عصر: ۴ رکعت مغرب: ۳ رکعت عشاء: ۴ رکعت		نمازهای یومیه (روزانه)	۱- نمازهای واجب	انواع نماز						
					نماز قضای پدر یا مادر که از دنیا رفته‌اند بر فرزند بزرگتر					
					نماز آیات (خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، زلزله)					
					نماز میت					
					نماز طواف خانه خدا					
نماز نذر و قسم										
صبح: ۲ رکعت قبل از نماز صبح ظهر: ۸ رکعت قبل از نماز ظهر عصر: ۸ رکعت قبل از نماز عصر مغرب: ۴ رکعت پس از نماز مغرب عشا: ۲ رکعت نشسته پس از نماز عشاء					نمازهای نافله‌های یومیه	۲- نمازهای مستحب				
							نمازهای نافله شب			
									۸ رکعت نماز شب	
									۲ رکعت نماز شفع	
		۱ رکعت نماز وتر								
نمازهای روزهای هفته										
نمازهای ماه‌های سال										
نمازهای ائمه اطهار										

برخی دیگر از نمازهای مستحب

نمازهای مستحب بسیار زیاد و متنوع می‌باشد که قسمتی از آنها در جدول قبل آمده و برخی دیگر از آنها عبارت‌اند از:

نماز جعفر طیار، نماز حضرت سلمان، نماز عید غدیرخم، نماز تحیت مسجد، نماز انتخاب همسر، نماز شب زفاف، نماز پوشیدن لباس نو، نماز شکر، نماز باران، نماز رفع بیماری، نماز شب اول قبر، نماز عید نوروز، نماز مسافرت، نماز استغفار و توبه، نماز جلب روزی، نماز حاجت، نماز فرزند برای والدین، نماز والدین برای فرزندان^۱.

تفاوت نمازهای واجب و مستحب

- ۱- نماز واجب در هیچ شرایطی ساقط نمی‌شود اما نماز مستحب، اختیاری است.
- ۲- غالب نمازهای مستحب دو رکعتی است، اما نمازهای واجب سه یا چهار رکعتی هم دارد.
- ۳- نماز مستحب را می‌توان در حالت اختیار به صورت نشسته یا خوابیده هم خواند.
- ۴- در نماز مستحب می‌توان تنها به خواندن سوره حمد اکتفا کرد.
- ۵- شک میان رکعت اول و دوم نمازهای مستحب، مبطل نماز نیست اما در نمازهای واجب مبطل است.



۱- جهت آگاهی از کیفیت خواندن نمازهای مستحب به مفاتیح الجنان مراجعه فرمایید.

جدول مسائل نماز (۳)

از بین رفتن شرطهای نماز	* بدن یا لباس نجس شود * پشت به قبله شود * وضویش باطل شود.
از بین رفتن صورت ظاهری نماز	* به هوا پریدن * دست زدن * خوردن و آشامیدن
خندیدن و گریستن	* خنده با صدا * گریه با صدا (به شرطی که در امور دنیوی باشد)
سخن گفتن	* به صورت عمدی کلمه‌ای حتی دو حرفی یا مانند آن بگوید.
تشبه عمدی به غیر شیعه	* دست روی دست گذاشتن * گفتن آمین بعد از حمد
به خواب رفتن	* در صورتی که چشم نبیند و گوش هم نشنود.
کم یا زیاد شدن ارکان نماز	* فراموش کردن یا اضافه کردن رکوع و سجده‌ها
شک‌هایی که مبطل است	* شک بین رکعت اول و دوم * شک بین دو و سه در نماز مغرب و ...

کارهایی که نماز را باطل می‌کند.

تحقیق کنید

- ۱- با توجه به آنکه جواب سلام واجب است، اگر کسی به نماز گزاری که در حال خواندن نماز است سلام کند، وظیفه نماز گزار چیست؟
- ۲- هنگامی که نام مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شنیده می‌شود مستحب است صلوات بفرستیم. اگر نماز گزار نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را شنید وظیفه‌اش چیست؟

نماز آیات

یکی از نمازهای واجب که به سبب برخی حوادث واجب می‌شود، نماز آیات است. هنگام زلزله، ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی، (هرچند کسی هم ترسد) و رعد و برق و طوفان‌های وحشتناک که معمولاً باعث ترس مردم می‌شود، نماز آیات واجب می‌شود.

کیفیت نماز آیات

نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد. نماز آیات به روش‌های مختلف خوانده می‌شود که ساده‌ترین روش آن است که در هر رکعت، بعد از خواندن سوره حمد، یکی از سوره‌های قرآن را پنج قسمت کرده و قبل از هر رکوع یک قسمت آن خوانده می‌شود^۱.



بیندیشیم و پاسخ دهیم

- ۱ مجموع نمازهای واجب و مستحب شبانه‌روز چند رکعت می‌باشد؟
- ۲ در خصوص نماز آیات، احکام و کیفیت خواندن آن تحقیق کرده و در کلاس درس مطرح نمایید.
- ۳ کودکی در جایی که مادرش نماز می‌خواند، شروع به گریه می‌کند، آیا مادر می‌تواند در حال نماز کودک خود را شیر دهد؟
- ۴ سلام کردن به نمازگزار چه حکمی دارد؟
الف) واجب است ☐ ب) مستحب است ☐ ج) مکروه است ☐ د) حرام است ☐

پیشنهاد

شک‌های صحیح نماز را به صورت جدولی تهیه و تنظیم نموده و در کلاس نصب نمایید.

۱- توضیح المسائل مراجع، مسئله ۱۵۰۷.

درس نهم



مسجد و نماز جماعت

وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ

در هر مسجدی هنگام عبادت رو به سوی خدا کنید و خدا
را با ایمان خالص بخوانید.^۱

۱ - سورة اعراف، آیه ۲۹.

مسجد و نماز جماعت

یک مسلمان مؤمن، به دنبال رشد و کمال نماز خویش است تا به درجه قرب الی الله نزدیک تر شود. نماز کامل، نمازی است که در بهترین زمان (اول وقت) و در بهترین مکان (مسجد) و با بهترین کیفیت (به جماعت) خوانده شود. همچنین حضور قلب، خضوع و خشوع، درجه نماز را بالاتر می برد و به رشد و کمال واقعی نزدیک می سازد.

مسجد پایگاه فرهنگ سازی

هر مسجد بخش کوچکی از دستگاه با عظمت فرهنگ اسلامی است که امام جماعت مدیریت آن را بر عهده دارد و مأمومین با حضور خود در این کانون های عبادی، سیاسی و فرهنگی، نقش مفید و مؤثر نماز را در بعد اجتماعی آن آشکار می سازند. مساجد علاوه بر آنکه جایگاه عبادت خدا هستند، کاربردهای فراوان دیگری در مدیریت فرهنگی جامعه اسلامی بر عهده دارند که حضور مستمر و با شور و شعور مأمومین همراه با مدیریت صحیح امام جماعت، باعث افزایش کارآمدی مسجد خواهد شد^۱.



مسئله ۱: در شرع مقدس اسلام بسیار سفارش شده است که نماز را در مسجد بخوانید و بهتر از همه مسجدها، مسجد الحرام، سپس مسجد النبی و بعد مسجد کوفه، سپس بیت المقدس، سپس مسجد جامع هر شهر و بعد از آن مسجد محله و در آخر مسجد بازار است.

مسئله ۲: نماز خواندن در حرم امامان معصوم علیهم السلام مستحب، بلکه بهتر از مسجد است و نماز خواندن در حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم برابری می‌کند با دویست هزار نماز که در مکان‌های دیگر خوانده می‌شود^۱.

مسئله ۳: مسجد پس از آنکه به عنوان مسجد ساخته شد، اختصاص به قوم و گروه و قبیله و اشخاص خاصی ندارد و همه مسلمانان می‌توانند از آن استفاده کنند.

مسئله ۴: زودتر از همه به مسجد رفتن و پس از دیگران از مسجد خارج شدن، هنگام ورود به مسجد و خروج از آن، زبان ذاکر و قلب خاشع داشتن، به جا آوردن دو رکعت نماز به قصد تحیت مسجد، هنگام وارد شدن در مسجد از جمله مستحبات ورود به مساجد هستند.

مسئله ۵: تمیز کردن مسجد و کوشش در تأمین روشنایی و نیازهای آن مستحب است و کسی که می‌خواهد به مسجد برود، مستحب است خود را خوش بو کند و لباس پاکیزه و قیمتی بپوشد^۲.

تحقیق کنید

انجام چه کارهایی در مسجد مکروه است؟

استفتائات:

سؤال: برخی افراد مسجدی را ساخته‌اند و ادعا می‌کنند که آن را برای خود و اقوام و قبیله خود ساخته‌اند، نماز خواندن در این گونه مساجد چه حکمی دارد؟

۱- مسئله ۸۹۵

۲- توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسئله ۸۹۳ الی ۹۱۲.

جواب حضرت آیت الله خامنه‌ای (مَد ظِلُّهُ الْعَالِی): مسجد پس از آنکه به نام مسجد ساخته شد، مختص به قوم و عشیره و قبیله و اشخاص نمی‌باشد، بلکه برای عموم مسلمانان استفاده از آن جایز است.^۱

نماز جماعت

اجتماع مسلمین، وحدت و یکپارچگی، برقراری ارتباط صمیمانه و مذهبی بین امت اسلام براساس قرآن و عترت (علیهم‌السلام) از اهمیت و ضرورت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و یکی از مهم‌ترین مصادیق اجتماع عمومی مسلمین، شرکت در مساجد و حضور در نماز جماعت است. تجمع روزانه در نمازهای جماعت، تجمع هفتگی در نمازهای جمعه، تجمع سالیانه در نمازهای عید فطر و قربان و تجمع بین‌المللی در ایام حج و در کنار خانه خدا از مصادیق توجه به وحدت و یکپارچگی امت اسلام است.

۱. شرکت در نماز جماعت برای همه مستحب است، به ویژه همسایه مسجد و کسی که صدای اذان مسجد را می‌شنود.

۲. سبک شمردن نماز جماعت حرام است و حاضر نشدن به نماز جماعت از روی بی‌اعتنائی جایز نیست.

۳. نماز جماعت بعد از اول وقت، بهتر است از نمازی که اول وقت، ولی به تنهایی خوانده شود.

۴. نماز جماعت مختصر بهتر است از نماز طولانی که به تنهایی خوانده می‌شود.

۵. وقتی نماز جماعت بر پا می‌شود، هر کسی که نمازش را به تنهایی خوانده مستحب است مجدداً نمازش را به جماعت بخواند.

۶. نماز جماعت بر فرزندان که والدین آنان، امر به شرکت در نماز جماعت نمایند، واجب می‌شود.^۲

۱- اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری، ج ۱، ص ۱۲۱، س ۴۰۹.

۲- توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسائل ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۶. فتاوا متفاوت است. مراجعه شود.

■ استفتائات :

سؤال : شخصی وارد شهر غریبی می‌شود و برای خواندن نماز به مسجدی می‌رود که نماز جماعت در آن برپا شده است ولی امام جماعت را نمی‌شناسد، آیا می‌تواند به آن امام جماعت اقتدا کند؟

همه مراجع : اگر از اقتدای جمعی از مؤمنین ظاهر الصلاح به عدالت امام جماعت اطمینان پیدا کند، اقتدا نمودن جایز است.^۱

تحقیق کنید

امام جماعت چه شرایطی را بایستی دارا باشد؟

نماز جمعه

یکی از اجتماعات مهم مسلمانان که نقش مؤثر و مفیدی در جامعه دارد، نماز جمعه است. در اهمیت نماز جمعه همین بس که با حج خانه خدا مقایسه شده و در کنار نماز عید فطر و قربان مطرح می‌شود. نماز جمعه دو رکعت است و پیش از آن دو سخنرانی کوتاه (خطبه) دارد که توسط امام جمعه ایراد می‌شود.



۱- جامع المسائل آیت الله فاضل لنکرانی رحمته الله علیه، ص ۱۱۵، سؤال ۴۰۲.

نماز مسافر

طبق فرمان خداوند متعال در قرآن، کسی که به مسافرت می‌رود لازم است نماز خود را مختصر کند.

۱. یعنی نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت بخواند.

۲. به شرط آنکه مقصد او بیش از ۲۲/۵ کیلومتر از محل سکونتش فاصله داشته باشد.

طبق روایات رسیده از حضرات معصومین علیهم‌السلام، شکسته شدن نماز شامل حال برخی افراد نمی‌شود و لازم است هنگام سفر نمازهای خود را کامل بخوانند، مانند:

۱. **سفر معصیت:** یعنی کسی که اصل سفرش معصیت است، مانند: فرزندی که بدون رضایت والدین یا زنی که بدون رضایت همسر خود به مسافرت رفته است. همچنین کسی که برای انجام معصیت سفر می‌کند مانند: کسی که برای سرقت یا شهادت دروغ به سفر می‌رود.

۲. **کثیر السفر:** کسی که به طور مداوم به سفر می‌رود و یا کار او در سفر است (مانند راننده)، نباید نماز خود را شکسته بخواند یا روزه خود را افطار کند.

تبصره ۱:

مکان‌های خاص: مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه و حرم مطهر امام حسین علیه‌السلام، چهار مکانی است که مسافر می‌تواند نمازهای خود را در این چهار مکان کامل یا شکسته بخواند.

۳. **اقامت ده روز:** کسی که قصد دارد در یک مکان، ده روز یا بیشتر بماند، لازم است که نمازهای خود را کامل بخواند.

۴. **اقامت سی روز:** کسی که به مدت سی روز یا تردید در مکانی مانده و قصد اقامت نکرده است، از روز سی و یکم به بعد لازم است نمازهای خود را کامل بخواند.^۱

تبصره ۲:

مسافر هنگامی که از شهر خود به مقداری که دیوارهای شهر را نبیند و اذان شهر را نشنود دور شود باید نماز خود را شکسته بخواند و روزه خود را افطار کند.

۱- توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسائل ۱۲۹۵، ۱۳۲۵، ۱۳۳۵، ۱۳۵۶.

استفتائات :

سؤال : مسافت شرعی را از کجا حساب می کنند؟ با توجه به اینکه امروزه در اطراف اکثر شهرها، کارخانجات یا شهرک هایی احداث شده است، آیا آنها هم جزء شهر حساب می شوند؟

آیت الله مکارم شیرازی : آخرین خانه های شهر مبدأ مسافت است و شهرک ها و کارخانجات اطراف شهر که جدا هستند، جزء شهر محسوب نمی شوند.^۱
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید :

«خداوند متعال هدیه ای به من و اتمم کرامت فرموده که در مسافرت اجازه افطار روزه و کوتاه شدن نماز (شکسته شدن نماز) را صادر فرموده است، پس هر کس چنین نکند هدیه خداوند متعال را رد کرده است».^۲

برای مطالعه

افرادی که به مسجد می روند و در نماز جماعت شرکت می کنند، بهره و پاداش یکسانی ندارند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند : فردی در نماز جماعت شرکت می کند که هیچ بهره ای از نماز جماعت نمی برد و شخص دیگر، تنها یک بهره و پاداش می برد و شخص سوم بیست و چهار پاداش و دیگری هفتاد پاداش می برد و فرد دیگر دویست پاداش دارد. در حالی که دیگری بانصد پاداش از نماز جماعت می برد!! جابر ابن عبدالله انصاری برخاست و عرض کرد : یا رسول الله، این مطلب را برای ما توضیح دهید که چگونه می شود هر نمازگزاری در نماز جماعت پاداش مخصوصی دارد؟!
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند :
● کسی که زودتر از امام جماعت به رکوع و سجود می رود، بهره ای از نماز جماعت ندارد.

۱- استفتائات جدید، آیت الله مکارم شیرازی، ج ۲، ص ۱۱۷، سؤال ۲۹۷.

۲- وسائل الشیعه، ج ۸، ص ۵۲۰.

- کسی که هم‌زمان با امام جماعت به رکوع و سجود می‌رود، یک بهره از جماعت نصیب او می‌شود.
- آنکه از امام جماعت تبعیت می‌کند و اندکی پس از امام به رکوع و سجود می‌رود، بیست و چهار بهره از نماز جماعت برخوردار می‌شود.
- آنکه مسواک زده و در نماز جماعت شرکت کرده است، هفتاد بهره و پاداش از نماز جماعت می‌برد.
- آنکه مؤذن است و با اذان او مردم به مسجد آمده‌اند، دویست بهره از نماز جماعت می‌برد.
- امام جماعتی که حق امامت را ادا می‌کند، پانصد بهره و پاداش از نماز جماعت نصیب او می‌شود^۱.

بیندیشیم و پاسخ دهیم

- ۱ رفت و آمد به مساجد چه آثار و برکاتی می‌تواند داشته باشد؟
- ۲ حکم نماز کسی که قبل از امام جماعت تکبیرة الاحرام بگوید یا قبل از امام جماعت سلام نماز را دهد چیست؟
- ۳ حکم نماز و روزه راننده اتوبوس بین شهری، خلبان، لکوموتیوران، راننده تاکسی درون شهری، ناخدای کشتی، راننده اتوبوس شرکت واحد در شهر خود یا در حال سفر چیست؟
- ۴ نماز فرزندی که برای یادگیری احکام واجب خود به سفر رفته در حالی که پدرش راضی نیست، شکسته است یا کامل؟ چرا؟

پیشنهاد

هر یک از دانش‌آموزان پیرامون یکی از مساجد مهم جهان اسلام مانند: مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد الاقصی، مسجد کوفه، مسجد سهله، مسجد ذوقبالتین، مسجد امام حسن عسکری قم و... تحقیق کرده و در کلاس درس ارائه نمایند.



۱- جامع الاخبار، ص ۱۹۶.

درس نهم



روزه

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ
بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.

ماه رمضان، ماهی است که قرآن کریم در آن نازل شده است، قرآنی که مردم را هدایت می‌کند، دلایلی روشن و آشکار از هدایت دارد و جدا کننده حق از باطل است. پس هر کس که ماه رمضان را درک کرد باید روزه بگیرد. اما کسی که مریض است یا در سفر است، به همان تعداد در ایام دیگر روزه بگیرد^۱.

۱ - سورة بقره، آیه ۱۸۵.

آثار و برکات روزه

یکی از عبادت‌های خالص، روزه می‌باشد که نقش مؤثری در تربیت انسان دارد. روزه جسم انسان را سالم می‌کند و روح را لطافت می‌بخشد. اراده را تقویت، غرایز حیوانی را تعدیل و به اعمال نیک تشویق می‌کند و آثار فردی آن به جامعه نیز سرایت می‌کند، تا آنجا که آمار جرم و جنایت در ماه مبارک رمضان به شدت کاهش پیدا می‌کند.^۱

انواع روزه‌ها^۲

روزه‌های ماه مبارک رمضان	روزه‌های واجب
روزه‌ای که به واسطه نذر یا قسم واجب می‌شود.	
روزه قضا‌ی ماه مبارک رمضان	
روزه قضا‌ی پدر یا مادری که از دنیا رفته است بر فرزند بزرگ‌تر	
روزه کفاره	
عید فطر و قربان	روزه‌های حرام
روزه مستحبی فرزند بدون رضایت والدین و زن بدون رضایت همسر	
روزه مسافری که نمازش شکسته است.	
روزه‌ای که ضرر دارد.	

تبصره‌ها

۱. روزه گرفتن در تمام روزهای سال، به غیر از روزه‌های حرام و مکروه (مانند روزه عاشورا که مکروه است) مستحب است.
۲. کسی که روزه مستحبی می‌گیرد، واجب نیست روزه را به آخر برساند.
۳. مستحب است کسی که روزه مستحبی دارد اگر او را به غذایی دعوت کردند آن را افطار کند اگر چه بعد از ظهر باشد.

۱- زندگی در پرتو احکام دین، ص ۶۸.

۲- توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسئله ۱۷۳۹، ۱۷۴۸.

تعبد و نیت روزه

گرچه از نظر پزشکی، روزه آثار و فواید فراوانی در سلامتی انسان و پالایش دستگاه گوارش دارد، اما اگر کسی با انگیزه بهداشت و درمان روزه بگیرد، روزه او باطل است، بلکه باید روزه و هر عبادت دیگر را تنها برای اطاعت از فرمان خداوند متعال انجام داد و دانستن یا ندانستن آثار و فواید روزه نباید انگیزه الهی ما را مخدوش سازد.

روزه ماه مبارک رمضان و نذر روز معین : از اول شب تا اذان صبح	زمان نیت روزه
روزه قضا یا نذر مطلق : از اول شب تا اذان ظهر روز بعد	
روزه مستحب : از اول شب تا قبل از اذان مغرب روز بعد.	

استفتائات

سؤال : شخصی نیت روزه مستحبی کرده، ولی قبل از ظهر متوجه می‌شود که روزه قضا نیز دارد. آیا می‌تواند نیت روزه مستحبی را تبدیل به نیت روزه قضا کند؟

آیت الله بهجت رحمته الله علیه : بله، می‌تواند نیت روزه قضا کند و ثواب روزه مستحبی را هم می‌برد.^۱

شخصی که در ماه مبارک رمضان به مسافرت رفته و نمی‌تواند روزه ماه مبارک را بگیرد، آیا می‌تواند روزه قضا یا روزه مستحبی گرفته یا نذر روزه واجب دیگری کند؟ چرا؟

تحقیق کنید



۱- استفتائات از محضر آیت الله بهجت رحمته الله علیه، ج ۲، ص ۳۴۲، سؤال ۲۷۹۲.

جدول مسائل روزه

کارهایی که روزه را باطل می‌کند	
✱ خوردن و آشامیدن	✱ هر نوع خوردن و نوشیدن به صورت عمدی، اگر چه به مقدار خیلی کم باشد مانند خوردن باقیمانده غذای لای دندان‌ها
✱ رساندن غبار غلیظ به حلق	✱ غبار خاک یا آرد به صورت عمدی به حلق
✱ فرو بردن تمام سر در آب	✱ فرو بردن عمدی و اختیاری تمام سر در زیر آب
✱ باقی ماندن بر جنابت و حیض تا اذان صبح	✱ اگر روزه دار به صورت عمدی تا اذان صبح غسل نکند و تیمم هم ننماید.
✱ آمیزش	✱ آمیزش با همسر به طور کلی مبطل روزه است.
✱ خودارضایی	✱ اینکه انسان با خودش کاری کند که به اوج شهوت جنسی برسد.

نکته‌های فقهی روزه

نکته ۱- (خوردن و آشامیدن)

اگر روزه‌دار از روی فراموشی چیزی بخورد یا بیاشامد روزه‌اش باطل نمی‌شود.^۱
نکته ۲:

فرو بردن آب دهان، اگر چه به واسطه دیدن ترشحات در دهان جمع شده باشد روزه را باطل نمی‌کند.^۲

نکته ۳- (فرو بردن تمام سر در آب):

اگر نیمی از سر را یک مرتبه و نیم دیگر سر را مرتبه بعد زیر آب ببرد، روزه‌اش باطل نمی‌شود و نیز اگر شک کند که تمام سر زیر آب رفته است یا نه، روزه‌اش صحیح است.^۳

۱- توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسئله ۱۵۷۵.

۲- همان، مسئله ۱۵۷۹.

۳- مسائل ۱۶۰۹ و ۱۶۲۰.

تبصره ۱:

اگر روزه‌دار بی‌اختیار در آب بیفتد و یا فراموش کند که روزه است و تمام سرش در آب قرار گیرد، روزه‌اش باطل نمی‌شود.^۱

تبصره ۲:

اگر برای آنکه کسی را از غرق شدن نجات دهد باید سر خود را در آب فرو ببرد، روزه‌اش باطل است و فقط قضای آن بر او واجب است.^۲

نکته ۴:

کسی که جنب شده و یا خانمی که از عادت ماهانه پاک شده و عمداً غسل نکند تا قبل از اذان صبح که وقت غسل کردن، تنگ شود، می‌تواند با تیمم وارد اذان صبح شده و روزه بگیرد و روزه‌اش نیز صحیح است، اما به دلیل تأخیر در غسل معصیت کرده است. (مسئله ۱۶۲۱)

نکته ۵:

اگر روزه‌دار بعد از اذان صبح یا در طول روز خون حیض ببیند، روزه‌اش باطل است.^۳

نکته ۶:

کسی که قصد دارد کفاره روزه خود را با ۶۰ روز، روزه گرفتن پرداخت کند، باید ۳۱ روز آن را بی در پی روزه بگیرد. (مسئله ۱۶۶۱)

تحقیق کنید

تکلیف کسی که سال‌های متمادی به صورت عمدی روزه نمی‌گرفته و اکنون قدرت پرداخت کفاره یا گرفتن روزه‌ها را ندارد چیست؟



۱- مسئله ۱۶۱۳.

۲- مسئله ۱۶۱۸.

۳- توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسئله ۱۶۴۰.

هر عبادتی به تناسب معرفت انسان و کیفیت انجام عمل مراتب و درجاتی دارد. روزه نیز درجات و مراتبی دارد که علمای علم اخلاق با استفاده از روایاتی که از ائمه اطهار وارد شده است، روزه داری را به سه دسته تقسیم نموده‌اند :

۱- روزه عوام : روزه‌ای که تنها از خوردن و آشامیدن و سایر مبطلات ظاهری، خودداری و امساک شود.

۲- روزه خواص : روزه‌ای که علاوه بر خودداری از مبطلات ظاهری روزه، چشم و گوش و زبان و سایر اعضاء و جوارح از گناه و معصیت خودداری کنند.

۳- روزه خاص الخاص : روزه‌ای است که علاوه بر خودداری از مبطلات ظاهری و باطنی، فکر و قلب انسان نیز از خطا و معصیت دوری گیرند.

حضرت علی علیه السلام می‌فرماید :

روزه قلب و خودداری از فکر گناه بالاتر و برتر از روزه زبان است و روزه زبان بالاتر و برتر از روزه شکم است.^۱

و حضرت فاطمه زهرا علیها السلام می‌فرماید :

به چه کار می‌آید روزه‌ای که روزه دار، زبان و گوش و چشم و اعضاء و جوارح خود را از گناه و خطا حفظ نکرده باشد؟^۲

۱- غرر الحکم و درر الکلم، ص ۴۲۳.

۲- بحار الانوار، ج ۹۳، ص ۲۹۵.

بیندیشیم و پاسخ دهیم

- ۱ شخصی که دچار افزایش وزن می‌باشد و با روزه می‌تواند وزن خود را کاهش دهد، نیت روزه او چگونه باید باشد؟
- ۲ بیماری که نمی‌توانسته روزه بگیرد، در وسط روز بهبودی کامل پیدا می‌کند، در چه صورتی می‌تواند باقیمانده روز را نیت روزه کند و آن روز را روزه بگیرد؟
- ۳ آیا مسواک زدن هنگام روزه گرفتن جایز است؟
- ۴ وظیفه میهمان روزه‌داری که در خانه میزبان نیاز به غسل پیدا کرده، اما به دلیل خجالت و حیا قبل از اذان صبح غسل نکرده چیست؟
- ۵ کسی که روزه قضا‌ی ماه مبارک را می‌گیرد، آیا می‌تواند روزه خود را باطل کند؟

درس دوازدهم



حج خانه خدا

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

انجام حج به خاطر انجام فرمان خدا واجب است هر کس
که قدرت و توانایی انجام آن را داشته باشد (هر کس که
قدرت دارد اما حج را ترک می‌کند) کفر ورزیده است. و
بداند که خداوند از تمام جهانیان بی‌نیاز است.^۱

۱- سورة آل عمران، آیه ۹۷.

میهمانی خدای رحمان

خداوند متعال دو ضیافت خاص و میهمانی ویژه دارد.

اول : ماه مبارک رمضان که انسان مؤمن با روزه گرفتن به میهمانی خداوند متعال می‌رود.

دوم : حج خانه خدا که حاجیان با ورود به بیت الله الحرام و انجام مناسک حج به میهمانی خدای رحمان وارد می‌شوند.

نکته قابل توجه آنکه در بسیاری از دعاها ماه مبارک رمضان که زمان خاص میهمانی خدا می‌باشد این فراز زیبا تکرار می‌شود :

«اللهم ارزقني حج بيتك الحرام؛ خداوندا حج خانه خودت را روزی من گردان.»^۱



۱- مفاتیح الجنان، دعاهاى ماه مبارک رمضان.

حج

حج خانه خدا یکی از زیباترین اعمال عبادی مسلمانان است که بسیار مهم و با عظمت است.

مراسم حج به صورت یک همایش عظیم و بین المللی سالیانه در ماه ذی حجه برگزار می شود. طبق دستور خداوند متعال در طول عمر یک مرتبه واجب است که هر فرد مسلمانی که قدرت و توانایی حضور در این کنگره باشکوه را دارد به سمت خانه خدا رهسپار شده و اعمال و مناسک پر رمز و راز حج را انجام دهد.

در طول سال و غیر از ماه ذی حجه نیز برای کسانی که توانایی دارند مستحب است که به سمت خانه خدا رفته و اعمال و مناسک عمره مفرده را به جا آورند.

امام صادق علیه السلام می فرمایند :

خداوند متعال در اطراف خانه کعبه یکصد و بیست باب رحمت خود را گشوده است :
۶۰ رحمت برای طواف کنندگان، ۴۰ رحمت برای نمازگزاران، ۲۰ رحمت برای نظر کنندگان به خانه کعبه.

اعمال عمره مفرده

اعمال عمره مفرده مختصر و در عین حال جامع است. پس از آنکه زائر خانه خدا در یکی از میقات های اطراف مکه محرم شد و لباس احرام را بر تن کرد به سمت خانه خدا حرکت می کند و به هنگام ورود به مسجد الحرام هفت مرتبه به دور خانه خدا طواف می کند.^۱ پس از طواف خانه خدا در مسجد الحرام پشت مقام ابراهیم علیه السلام دو رکعت نماز به نیت طواف خانه خدا می خواند و پس از نماز به سمت محل سعی حرکت می کند و فاصله بین دو کوه صفا و مروه را هفت مرتبه می پیماید.^۲

پس از سعی صفا و مروه نوبت به حلق یا تقصیر می رسد که واجب است زائر خانه خدا مقداری از موی سر یا ناخن خود را بچیند، پس از تقصیر یا حلق مجدداً به سمت خانه کعبه

۱- لازم است نقطه آغاز طواف از کنار حجر الاسود باشد.

۲- شروع سعی از کوه صفا و پایان سعی کوه مروه خواهد بود.

حرکت کرده هفت دور دیگر به نیت طواف نساء به دور خانه کعبه طواف می‌کند و پس از آن دو رکعت نماز پشت مقام ابراهیم علیه السلام به نیت نماز طواف نساء به جای آورده و اعمال عمره مفرد خود را به پایان می‌رساند.

برای مطالعه

خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: حج و عمره را کامل به جا آورید و تمام کنید. (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)^۱

امام محمد باقر علیه السلام در تفسیر حج و عمره کامل فرمودند: تکمیل نمودن حج به دیدار و ملاقات امام معصوم علیه السلام است.^۲

زیارت قبور مطهر و منور شش تن از حضرات معصومین علیهم السلام [وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت زهرا علیها السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، امام باقر و امام صادق علیهما السلام] در مدینه منوره کامل کننده زیارت خانه خدا در مکه است.

امام رضا علیه السلام می‌فرمایند: هر امامی عهد و پیمان به گردن دوستان و شیعیان خود دارد و وفای به آن عهد و پیمان زیارت مزار مطهر ایشان است.^۳

۱- سورة بقره، آیه ۱۹۶.

۲- وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۲۵۴.

۳- کافی، ج ۴، ص ۵۶۷.

بیندیشیم و پاسخ دهیم

۱ صفا و مروه چه مکانی است؟ داستان سعی صفا و مروه را مطالعه و در کلاس درس مطرح نمایید.

۲ کودک یا نوجوانی که به سفر حج رفته و محرم شده در چه صورتی ازدواج بر او حرام می‌شود.

۳ فرصتی در اختیار یکی از دانش آموزانی که توفیق سفر زیارتی حج نصیب او شده گذاشته شود تا خاطرات خود را برای دانش آموزان دیگر بازگو نماید.

درس سیزدهم



خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسلام

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَ اشْكُرُوا نِعْمَةَ
اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِتَاءُ تَعْبُدُونَ

از آنچه خداوند متعال روزی شما نموده و حلال و پاکیزه
است، بخورید و شکرگزار نعمت‌های الهی باشید، اگر
تنها او را می‌پرستید.^۱

۱ - سورة نحل، آیه ۱۱۴.

بدن انسان برای ادامه حیات نیاز به مواد غذایی و ویتامین‌های مخصوصی دارد که از راه خوردن و آشامیدن تأمین می‌شود و خداوند متعال خوردنی‌ها و نوشیدنی‌هایی را که بدن انسان به آن احتیاج دارد حلال قرار داده و آنچه را که برای سلامتی او ضرر و زیان دارد حرام و ممنوع نموده است.

هدف از خوردن و نوشیدن

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید :

از غذای افراد با تقوا بخورید و غذای خود را به افراد با تقوا بخورانید، چرا که آنها را در انجام عبادت کمک می‌کند (و شما در عبادت آنها شریک می‌شوید) ولی غذا دادن به فاسقان، آنها را بر گناه و فسق یاری می‌کند^۱.

از نظر اسلام هدف از خوردن و آشامیدن، تقویت جسم برای انجام اطاعت الهی و بندگی او و خدمت به خلق خداست و به همین دلیل اطعام مؤمنان و غذا دادن به نیازمندان سفارش شده است.

تقسیم خوردنی‌ها

خوردنی‌ها یا گیاهی هستند یا حیوانی. مواد غذایی گیاهی مانند: سبزیجات، حبوبات، غلات و میوه‌جات همگی حلال هستند، مگر آنکه زیان‌بخش باشند. خوردنی‌های حیوانی نیز یا زمینی هستند یا هوایی و یا دریایی و هر نوع از آنان یا حلال هستند یا حرام و یا مکروه که در نمودار زیر بیان خواهد شد.

۱- کافی، ج ۲، ص ۲۰۰.



احکام ذبح حیوانات

انواع گاو، گوسفند و شتر		حلال :	اهلی :	زمینی :	حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت
اسب، قاطر و الاغ		مکروه :			
سگ، گربه و خوک		حرام :			
گاو وحشی، بز کوهی، گوزن، آهو، گورخر		حلال :	وحشی :		
شیر و پلنگ، گرگ و شغال، روباه و خرگوش، کفتار، گراز		درندگان :		حرام :	
مار، موش، سوسک، سوسمار، جوجه تیغی		خزندگان و حشرات :			
انواع کبوتر، قمری، اردک، قرقاول، مرغابی، درنا و کبک انواع مرغ خانگی و خروس انواع گنجشک، بلبل، سار، چکاو		حلال :	پرنندگان :		
انواع پرنندگان شکاری که چنگال دارند مانند : عقاب، باز، قوش، شاهین، لاشخور، کرکس و قرقی و انواع کلاغ‌ها، خفاش، طاووس، طوطی		حرام :			
انواع ماهی‌ها که دارای پولک هستند و میگو		حلال :	آبزیان :		
بقیه حیوانات دریایی غیر از موارد بالا حرام هستند.		حرام :			

اگر حیوان حلال گوشت را (وحشی باشد یا اهلی) با شرایط شرعی که گفته می‌شود سر ببرند، بعد از جان دادن، گوشت آن حلال و بدنش پاک است.

شرایط ذبح حیوان

- ۱- کسی که سر حیوان را می‌برد، مسلمان باشد.
- ۲- هنگام سر بردن قسمت جلوی بدن حیوان رو به قبله باشد.
- ۳- هنگام ذبح نام خدا را به زبان جاری کند. (گفتن بسم الله کافی است).
- ۴- چهار رگ بزرگ گردن حیوان را از پایین برآمدگی زیر گلو به طور کامل ببرد.
- ۵- حیوان بعد از سر بردن حرکتی نکند که معلوم شود زنده بوده است.

تبصره :

برای کشتن شتر لازم است آن را نحر کنند. یعنی کارد یا آهنی تیز را در گودی بین گردن و سینه فرو کنند. بنابراین اگر قبل از نحر، شتر را مانند گوسفند سر ببرند گوشتش حرام و بدش نجس است.^۱

تحقیق کنید

تخم ماهی‌ها و پرندگان حلال هستند یا حرام؟
شیر حیوانات وحشی حلال هستند یا حرام؟

عقل، کرامت انسان

خداوند متعال برای هر انسان یک پیامبر باطنی به نام عقل آفریده و برای آن ارزش و احترام فوق العاده‌ای قرار داده است. بدیهی است هر چیزی که باعث از بین رفتن عقل آدمی شود یا آن را خفیف و سبک گرداند، از نظر شرع مقدس اسلام ممنوع و حرام است. برخی خوردنی‌ها یا نوشیدنی‌ها باعث زوال عقل آدمی شده و او را در حدّ یک حیوان تنزل می‌دهد. مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر، قرص‌های روان گردان و امثال آن به دلیل ضرر و زیان‌های فراوانی که به جسم و روح انسان وارد نموده و مهم‌تر از آن عقل انسان را مخدوش می‌سازد از نظر اسلام جایز نیست.

۱- توضیح المسائل مراجع، ج ۱۲، مسئله ۲۵۹۴.

در بین خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های حرام، بدتر و خبیث‌تر از شراب وجود ندارد که علاوه بر ظاهر جسم، باطن روح و حتی نسل انسان را آلوده می‌سازد.

■ استفتائات

سؤال: خرید و فروش و مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر، قرص‌های اکستازی و روان‌گردان که موجب خروج افراد از تعادل روانی شده و خسارات اخلاقی و اجتماعی به بار می‌آورد چگونه است؟

نظر همه مراجع: جایز نیست و حرام است و معامله آن هم باطل است و از کارهایی که موجب فساد عقل و اعمال خلاف می‌شود باید اجتناب و از هر نوع مساعدتی با آنان و از خرید و فروش مواد مربوطه باید پرهیز شود^۱.

آداب خوردن و آشامیدن

از آنجا که احکام اسلام کرامت و حرمت فراوانی برای انسان قائل شده است، برای خوردن و آشامیدن او نیز آداب و احکام خاصی وضع نموده است که در سلامت جسم و روح و دستگاه گوارش انسان بسیار مؤثر است. توجّه به رزاقیت الهی در موقع غذا خوردن، طهارت و حلال بودن غذا، پرهیز از خوردن غذای مضر، توجه به جماعت و خوردن جمعی غذا، انفاق غذا و اطعام فقرا و نیازمندان، پرهیز از اسراف در خوردن و آشامیدن و توجه به حیوانات و دیگر موجودات زنده از مواردی است که احکام و آداب آن در منابع اسلامی بیان شده است.

برخی از آداب و احکام خوردن و آشامیدن در اسلام را پیدا کرده و به کلاس ارائه دهید.

تحقیق کنید



۱- مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، ج ۵، ص ۱۷۵.

از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است :
یکی از پادشاهان بنی اسرائیل مردی را مجبور کرد که به انتخاب خود یکی از چهار عمل زشت، شراب خواری، قتل، زنا یا خوردن گوشت خوک را مرتکب شود وگرنه او را خواهد کشت. آن مرد [به خیال خود آسان‌ترین گناه یعنی] شراب را برگزید، اما با خوردن شراب چون مست شد و عقل خود را از دست داد، بقیه گناهان را یک به یک انجام داد.^۱

اعتدال در خوردن و آشامیدن

در نزد ادیان و مذاهب غیرالهی نوعی افراط و تفریط در خوردن‌ها وجود دارد. پیروان برخی مکاتب از مصرف هر نوع گوشت دوری می‌کنند و برخی دیگر مصرف هر نوع گوشت و غذایی را مجاز می‌دانند مانند گوشت سگ، گربه، خوک، کرم، سوسک و...
اما در دستورات حیات بخش دین مبین اسلام نوعی اعتدال وجود دارد و مصرف هر نوع خوراکی جایز نمی‌باشد.

همچنین پرخوری از نظر اسلام بسیار مذموم و ناپسند است و اثرات نامطلوبی را به دنبال دارد که در روایات به آن اشاره شده است مانند : هجوم انواع بیماری‌ها به بدن، پریشان خوابی و پر خوابی، سنگ دلی و قساوت.
به قول سعدی شیرازی :

نه چندان بخور کز دهانت برآید نه چندان کز ضعف جانت برآید

بیندیشیم و پاسخ دهیم

- ۱ هدف از خوردن و آشامیدن بر اساس دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب و ادیان چیست؟
- ۲ کدام یک از حیوانات زیر حلال گوشت می‌باشند؟ کدام مکروه و کدام حرام هستند؟ بلبل، کلاغ، طوطی، خرچنگ، خرگوش، الاغ، قرقاول، گوزن، جوجه تیغی، جغد، گورخر، میگو، اسب، پرستو.
- ۳ استعمال دخانیات چه حکمی دارد؟
- ۴ با مراجعه به رساله توضیح المسائل (احکام خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها) را مشخص کنید. خوردن چه قسمت‌هایی از بدن حیوان حلال گوشت، حرام است؟
- ۵ با توجه به آنکه شرط صحت ذبح حیوان مسلمان بودن ذابح است، حکم گوشت‌هایی که از کشورهای غیر مسلمان وارد بازار مسلمین می‌شود چیست؟

درس چهارم



گناهان کبیره رابطه احکام و اخلاق

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِنَّمِ
الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا
أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

(ای پیامبر!) بگو پروردگارم اعمال زشت و بد را، چه در نهان و
چه آشکارا، حرام نموده است. و نیز هر نوع گناه و تجاوز و ستم
به ناحق و اینکه چیزی را شریک او قرار دهید که خداوند متعال
بر حقانیت آن دلیلی نازل نفرموده است؛ و اینکه اموری را از
روی نادانی و جهالت به خدا نسبت دهید.^۱

۱ - سورة اعراف، آیه ۳۳.

همان‌طور که در درس اول خواندیم، تعالیم آسمانی اسلام ناب از سه بخش اعتقادات صحیح، احکام عملی و اخلاق فاضله تشکیل می‌شود. عقاید: بعد فکری و نظری، احکام جنبه عملی و اخلاق، در بعد صفات و افعال یک مسلمان نمود پیدا می‌کند.

اگر اخلاق را به یک درخت زیبا تشبیه کنیم، صفات اخلاقی ریشه آن درخت و اعمال و افعال اخلاقی شاخ و برگ آن درخت می‌باشند. چنانچه ریشه‌های این درخت از صفات حمیده و پسندیده مانند عدالت، حیاء و عفت، عفو و بخشش و... شکل گرفته باشند و با آب حیات تقوا آبیاری شده باشند، شاخ و برگ آن درخت زیبا نیز در اعمال صالح تجلی خواهند یافت، اما خدای ناکرده اگر ریشه‌های این درخت از صفات مذموم و ناپسند مانند شهوت و غضب، ظلم و ستم، بخل و حسد شکل گرفته باشند و با آب لجن آلود گناه و معصیت آبیاری شده باشند شاخ و برگ آن درخت خبیث و آلوده در اعمال غیر صالح نمود می‌یابد.



اخلاق در آئینه احکام

صفات ناپسند تا زمانی که در وجود انسان هستند و بر طبق آن عملی در خارج صورت نگیرد از جانب خداوند متعال مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرد، به عنوان مثال، حسد، سوء ظن، خطوط گناه در ذهن از صفات ناپسندی است که در وجود برخی انسان‌ها ریشه دوانیده و باید تلاش کنند ریشه آن را در وجود خود خشک نمایند، چرا که اگر این صفات ریشه کن و قطع نشوند چه بسا نمود خارجی پیدا کرده و شاخ و برگ گناهان دیگر را در اعمال انسان آشکار سازند که البته در این هنگام این صفات از دایره علم اخلاق خارج شده و به حریم علم فقه و احکام وارد می‌شوند و به تناسب ظهور و بروز این صفات در خارج، مؤاخذه صورت خواهد گرفت.^۱

بنابراین گناهی مانند حسد تا زمانی که در قلب انسان است تنها حرمت اخلاقی دارد و هنگامی که در عمل ظاهر شد حرمت فقهی پیدا می‌کند.

تحقیق کنید

اگر صفات ناپسند درونی حسد و سوء ظن نمود بیرونی پیدا کنند ممکن است تبدیل به چه گناهایی شوند؟

گناهان کبیره

هر گناهی از آن جهت که نافرمانی خداوند کبیر و متعال است، گناهی بزرگ شمرده می‌شود، اما در اصطلاح روایات به گناهایی که خداوند متعال وعده عذاب و آتش دوزخ را به کسانی که آن گناه را مرتکب شوند داده است، گناه کبیره گفته می‌شود. اصرار و مداومت بر گناهان کوچک (مانند استفاده مردان از زیورآلات طلا). آشکار نمودن گناه، خوشحالی بر انجام گناه، سبک شمردن و کوچک دانستن گناه، همگی در زمره گناهان کبیره به حساب

۱- توضیح المسائل آیت الله مظاهری، ص ۴۳۴.

می‌آید.^۱ یک انسان مؤمن همواره باید تلاش کند که از تمامی گناهان، صغیره یا کبیره دور بماند و از خداوند متعال برای دوری از گناهان در خواست کمک و یاری نماید. برخی از گناهان بزرگ که در آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم‌السلام به آن اشاره شده است، عبارت‌اند از:

- ۱- شرک به خداوند متعال ۲- ناامیدی از رحمت خدا ۳- قتل و آدم کشی ۴- عاق والدین ۵- قطع ارتباط با خویشان ۶- خوردن مال یتیم ۷- زنا ۸- لواط ۹- قمار ۱۰- شراب خواری ۱۱- رباخواری ۱۲- غنا و آواز خوانی ۱۳- دروغ، سوگند دروغ، شهادت دروغ ۱۴- خیانت در امانت ۱۵- اسراف ۱۶- تکبر ۱۷- سحر و جادوگری ۱۸- خوردن مردار، خون و گوشت خوک ۱۹- ترک عمدی نماز ۲۰- پرداخت نکردن زکات ۲۱- سبک شمردن حج خانه خدا ۲۲- اصرار بر ترک واجبات ۲۳- اصرار بر گناه ۲۴- غیبت و سخن چینی ۲۵- ریختن آب روی مؤمن ۲۶- حسد ۲۷- احتکار ۲۸- استمناء ۲۹- بدعت ۳۰- حکم ناحق ۳۱- کفران نعمت ۳۲- تهمت ۳۳- اهانت به مقدسات ۳۴- اشاعه فحشاء و منکرات ۳۵- خلف وعده (وعده دادن به کاری که قصد انجامش را ندارد).

دروغ

یکی از گناهان کبیره که در مذمت و زشتی آن آیات و روایات فراوانی وارد شده است، دروغ است. امام حسن عسکری علیه‌السلام می‌فرماید: تمام زشتی‌ها و بدی‌ها در اتاقی جمع شده است که کلید آن دروغ است. (یعنی با گفتن دروغ تمام بدی‌ها رها و آزاد می‌شوند).^۲

۱. دروغ گفتن چه با صراحت باشد یا با اشاره، با لفظ باشد یا کتابت حرام است.
۲. اگر مصلحتی بزرگ در کار باشد که مفسده دروغ را بر طرف کند، دروغ گفتن جایز می‌شود. مانند: جلوگیری از قتل یک انسان بی‌گناه.
۳. دروغ گفتن حرام است، اما راست گفتن واجب نیست، بنابراین اگر از چیزی سؤال کنند که صلاح نیست بیان شود، می‌توان ساکت ماند و چیزی نگفت، خصوصاً

۱- گناهان کبیره، شهید دستغیب، ج ۲، ص ۲۷۳.

۲- بحار الانوار، ج ۶۹، ص ۲۶۳.

اگر مفسده شخصى يا اجتماعى به دنبال داشته باشد.^۱

■ استفتائات

سؤال: اگر دانش آموز يا دانشجوى در امتحانات با قلب نمره قبولى كسب كند و به مرحله بالاتر برود و از مزايای آن استفاده كند، حكم آن چيست؟
آيت الله خامنه‌اى و آيت الله تبريزى (علیه السلام): قلب دروغ عملى و حرام است.
آيت الله بهجت (علیه السلام): بايد آن درسى كه در آن قلب كرده جبران كند.
آيت الله صافى گلپايگانى: قلب در هيچ امرى جايز نيست.^۲

■ غيب

غيب يعنى بيان عيوب مخفى مؤمنان در غياب آنان. خداوند متعال در قرآن غيب را به منزله خوردن گوشت برادر مرده دانسته است.^۳

۱. در غيب فرقى نمى كند كه غيب با گفتار باشد يا كردار، مانند: اشاره يا نوشتن.
۲. همان طور كه غيب از گناهان كبيره و حرام است، شنيدن غيب نيز حرام و از گناهان كبيره است و اگر شنونده مى تواند بايد از كسى كه غيب او مى شود دفاع كند، و اگر نمى تواند بايد از مجلس غيب بيرون برود.
۳. كسى كه نماز نمى خواند، ولى اين گناه خود را آشكار نمى كند، غيب او جايز نيست، گر چه بايد او را امر به معروف و نهى از منكر نمود.

■ تهمت

اگر عيبى را به كسى نسبت دهند كه آن عيب را نداشته باشد، تهمت و حرام است و از جمله گناهان كبيره به حساب مى آيد.

۱. نسبت عمل نامشروع به زنان و مردان پاكدامن علاوه بر آنكه تهمت و حرام

۱- حريم‌هاى اخلاقى در آيينه احكام، ص ۴۳، فقه ۲، ص ۱۷۶.

۲- مسائل جديد از ديدگاه مراجع تقليد، ج ۳، ص ۲۱۱.

۳- سورة حجرات، آيه ۱۲.

است، حاکم اسلامی می‌تواند فرد تهمت زننده را اگر نتواند اثبات کند، حدّ قذف (یعنی هشتاد ضربه شلاق) بزند.

۲. اگر کسی به فردی تهمت زده یا غیبت او را نموده و او مطلع شده، باید او را راضی کند تا توبه او قبول شود و اگر مطلع نشده، علاوه بر دعا برای او، اگر قدرت دارد رفع تهمت کند و اگر نمی‌تواند با تعریف از او به اندازه ممکن جبران خسارت را بنماید.^۱

■ سؤال: نقد و بررسی نامزدهای انتخاباتی غیبت است یا تهمت آگاه نمودن دیگران از عدم قابلیت یک فرد برای نامزد شدن در انتخابات، چگونه باید انجام پذیرد؟

■ **آیت‌الله بهجت رحمته‌الله:** تهمت جایز نیست و ذکر واقعیاتی که در مسئولیت او مؤثر است مانعی ندارد و غیر این موارد را نباید افشا کرد.^۲

تحقیق کنید

هر یک از دانش‌آموزان پیرامون یکی از گناهان کبیره زیر تحقیق نموده و نتیجه تحقیقات خود را در کلاس درس مطرح نماید.
ناامیدی از رحمت خدا، عاق والدین، قطع رحم، سبک شمردن نماز و ترک آن، شراب‌خواری، غنا و آوازخوانی، رباخواری



۱- استفتائات آیت‌الله بهجت رحمته‌الله، ج ۴، ص ۵۶۰.

۲- همان

لشکر عقل، لشکر جهل

عقل، نیرویی درونی است که انسان را به فضائل و کارهای نیک تشویق می‌کند و جهل، همان شیطان درونی یا نیرویی است که انسان را به کار زشت و بدی و گناه و معصیت وسوسه می‌کند، هر یک از عقل و جهل لشکریانی دارند که در برابر هم صف کشیده‌اند و نفس انسانی همواره میدان معرکه و جدال و کارزار بین این دو لشکر می‌باشد. حضرت امام صادق علیه السلام در روایتی زیبا به معرفی لشکریان عقل و جهل پرداخته‌اند که برای هر یک از عقل و جهل، هفتاد و پنج مصداق بر شمردند و در ادامه فرمودند: لشکریان عقل جز در پیامبران و جانشینان آنان و مؤمنان واقعی کامل نمی‌شود و محبان ما اهل بیت علیهم السلام برخی از لشکریان عقل را دارند و به تدریج صاحب همه آنها می‌شوند تا آنجا که بر لشکریان جهل پیروز شده و همه آنها را از بین می‌برند و این سعادت جز با شناخت عقل و لشکریانش و دوری از جهل و لشکریانش به دست نخواهد آمد که خداوند توفیق آن را به ما عنایت فرماید.^۱ و اما معرفی برخی از لشکریان عقل و در مقابل آنان جهل و لشکریان او:

لشکریان عقل	لشکریان جهل	لشکریان عقل	لشکریان جهل	لشکریان عقل	لشکریان جهل
نیکي	بدی	ایمان	کفر	تصدیق حق	انکار حق
امید به خدا	ناامیدی به خدا	عدل و دادگری	ظلم و ستم	مهربانی	کینه توزی
فهم و دانش	نادانی	پاکدامنی	بی‌باکی و رسوایی	زهد پارسایی	دنیاپرستی
خوش اخلاقی	بدرفتاری	فروتنی و تواضع	خود پسندی	آرامش	شتاب زدگی
سکوت	پرگویی	صبر و شکیبایی	بی‌تابی	چشم پوشی از خطا	انتقام

۱- اصول کافی، ج ۱، ص ۲۴.

دوستی و محبت	تفر و اترجار	راستگویی	دروغ گویی	حق	باطل
امانت	خیانت	چالاکی	سستی	زیرکی	کودنی
نماز گزاردن	تباه کردن نماز	روزه گرفتن	روزه خواری	پاکیزگی	پلیدی
حیا و عفت	بی حیایی	سنگینی وقار	سبکی و جلفی	اعتدال و میانه روی	فزون طلبی
خرمی و شادابی	کسالت و تنبلی	مراقبت و دقت	سهل انگاری	توبه	اصرار بر گناه
سخاوت	بخل	سعادت	شقاوت	دعا کردن	سرباز زدن از دعا
فرمانبری	نافرمانی	سخن نگه داشتن	سخن چینی	پیروی از حق	پیروی از هوس
انصاف	تعصب باطل	آسان گیری	سخت گیری	یک رویی	دغل کاری

بیندیشیم و پاسخ دهیم

- درباره درخت فضائل (شجره طیبه) و درخت رذایل (شجره خبیثه) در قرآن (سوره ابراهیم، آیات ۲۴ الی ۲۷) تحقیق و مطالعه کنید و در کلاس درس مطرح نمایید.
 - چرا اصرار بر گناه صغیره در حکم گناه کبیره است؟
 - مصادیقی از گناهان صغیره را نام ببرید.
 - توبه نمودن از غیبت یا تهمت چگونه است؟
- برخی از لشکریان عقل و ضد آن لشکریان جهل را حفظ کرده و با دیگر دانش آموزان پیرامون آن بحث کنید.

فهرس منابع

- ۱- قرآن کریم
- ۲- آموزش فقه - محمد حسین فلاح زاده
- ۳- اجوبة الاستفتائات - آیت الله خامنه‌ای
- ۴- احکام عمومی - محمد وحیدی
- ۵- استفتائات - امام خمینی «فُئِس بِرُءُ»
- ۶- استفتائات - آیت الله بروجردی
- ۷- استفتائات - آیت الله بهجت
- ۸- استفتائات جدید - آیت الله مکارم شیرازی
- ۹- اصول کافی - شیخ محمد یعقوب کلینی
- ۱۰- القدیر - علامه امینی
- ۱۱- بحار الانوار - علامه محمد باقر مجلسی
- ۱۲- تحریر الوسیله - امام خمینی «فُئِس بِرُءُ»
- ۱۳- توضیح المسائل مراجع (۱۲ مرجع) - محمد حسن بنی هاشمی
- ۱۴- توضیح المسائل - آیت الله مظاهری
- ۱۵- جامع الاخبار - آیت الله سبزواری
- ۱۶- جامع المسائل - آیت الله فاضل لنکرانی
- ۱۷- حکمت‌ها و اسرار علمی احکام بهداشتی اسلام - آیت الله اهتمام
- ۱۸- حریم‌های اخلاقی در آئینه احکام - آیت الله مظاهری
- ۱۹- دانستنی‌های لازم از نماز - محمد وحیدی
- ۲۰- درآمدی بر فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام) - آیت الله سید محمود شاهرودی
- ۲۱- روضة المتقین - علامه محمد تقی مجلسی
- ۲۲- زندگی در پرتو احکام دین - مجید فولادی
- ۲۳- صهبای حج - آیت الله جوادی آملی
- ۲۴- عروة الوثقی - آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی
- ۲۵- غرر الحکم ودرر الکلم، کلمات قصار امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) - آیت الله عبدالواحد تمیمی آمدی
- ۲۶- فقه - محمد حسین فلاح زاده
- ۲۷- فقه خانواده - پژوهشکده تحقیقات اسلامی، علی اصغر الهامی نیا
- ۲۸- فلسفه احکام - سید علی هاشمی - مرکز فرهنگ و معارف قرآنی
- ۲۹- گناهان کبیره - آیت الله دستغیب
- ۳۰- مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید - سید محسن محمودی
- ۳۱- مستدرک الوسائل - محدث نوری
- ۳۲- مفاتیح الجنان - حاج شیخ عباس قمی
- ۳۳- مناسک عمره مفرده - محمد حسین فلاح زاده
- ۳۴- من لایحضره الفقیه - شیخ صدوق
- ۳۵- نهج الفصاحه، کلمات قصار رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)
- ابوالقاسم پاینده
- ۳۶- واجب و حرام - آیت الله مشکینی
- ۳۷- وسائل الشیعه - شیخ حر عاملی
- ۳۸- ولایت فقیه - امام خمینی «فُئِس بِرُءُ»، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (علیه‌السلام)، ۱۳۷۹



معلّمان محترم، صاحب نظران، دانش آموزان عزیز و اولیای آنان می توانند نظر اصلاحی خود را درباره مطالب کتاب های درسی از طریق سامانه «نظرسنجی از محتوای کتاب درسی» به نشانی «nazar.roshd.ir» یا نامه به نشانی تهران - صندوق پستی ۴۸۷۴ - ۱۵۸۷۵ ارسال کنند.

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

